



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00801/25	CRISTIANO APARECIDO RODRIGUES	27/01/2025
Descrição	COMPRA DIRETA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DE QUATÁ	
Poder	PODER EXECUTIVO	
Órgão	SECRETARIA INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS	
Setor Solicitante	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	
Centro de Custo	185 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS	
Placa		

Observação

A contratação da empresa é necessária para o cumprimento da demanda de segurança e proteção do Almoxarifado Municipal de Quatá, que visa garantir a integridade dos bens públicos e melhorar as condições de segurança no local. O alambrado de postes de concreto e tela de arame galvanizado será utilizado para cercar o espaço de forma eficaz e duradoura, atendendo às necessidades de isolamento, promovendo o controle de acesso, proteção de bens, privacidade e cumprimento de normas e regulamentos.

O alambrado funciona como uma barreira física que dificulta a entrada de pessoas não autorizadas na propriedade, ajudando a usuários do local, além de controlar pontos de entrada e saída, facilitando a gestão do fluxo de pessoas e veículos e aumentando a segurança.

Com a execução do devido fechamento ficará demarcado claramente os limites da propriedade, evitando invasões não intencionais.

Essas justificativas mostram que o fechamento em alambrado não é apenas uma medida de segurança, mas uma estratégia multifuncional que abrange diversos aspectos importantes para a integridade e funcionalidade da edificação.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	034.032.121	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR A INSTALACAO DE ALAMBRADOS COM POSTES DE CONCRETO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO	SV	1	0	185	SECRETARIA DE
A EMPRESA FICARÁ RESPONSÁVEL POR:							
-TODO MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, PROFISSIONAIS (PEDREIROS, AJUDANTES, E OUTROS)							
(ALAMBRADOS COM MOURÕES DE CONCRETO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO NAS MEDIDAS:							
150M DE EXECUÇÃO DE ALAMBRADO COM POSTES DE CONCRETO (TIPO CURVO);							
A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER:							
- 270 M² DE ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 10X10, FIO 14 E ALTURA DE 1,80M ;							
- 150 M DE MURETA (FÔRMA PARA VIGA BALDRAME), EM MADEIRA CERRADA DE 20 CM DE ALTURA EM CONCRETO PARA A LIGAÇÃO DOS POSTES EM CONCRETO;							
- A EMPRESA DEVERÁ FORNECER 60 POSTES EM CONCRETO TIPO CURVO NAS MEDIDAS: 2,20M X 0,10M X 0,10M.							
- ALIMENTAÇÃO, TRASLADO (COMBUSTÍVEL), BEBIDAS, HOSPEDAGEM DE TODOS OS INTEGRANTES DE EQUIPE DE TRABALHO, DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SERÁ POR CONTA DA EMPRESA.							
- A EMPRESA AINDA DEVERÁ FORNECER MÃO DE OBRA, EPIS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E DEMAIS CUSTOS PROVENIENTES DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS À PLENA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.							
- A EMPRESA QUE EXECUTAR A OBRA FICARÁ RESPONSÁVEL PELA SOLIDEZ E SEGURANÇA DO TRABALHO EXECUTADO POR UM PERÍODO IRREDUTÍVEL DE 6 (SEIS) MESES.							

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado