



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA GENERAL MARCONDES SALGADO Nº 332 - CEP 19.780-000 - FONE (018) 3366-9500

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL: AVENIDA COMENDADOR JOSÉ GIORGI

REFERÊNCIA: CDHU Nº 198

VERSÃO: SEM DESONERAÇÃO

BDI: 29,77%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 10.127,42
1.1	CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	m ²	6,00	R\$ 947,27	R\$ 1.229,27	R\$ 7.375,62
1.2	CDHU	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M ²	Un/mês	1,00	R\$ 962,54	R\$ 1.249,09	R\$ 1.249,09
1.3	CDHU	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	Un/mês	1,00	R\$ 1.157,98	R\$ 1.502,71	R\$ 1.502,71
2			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					R\$ 93.559,23
2.1	CDHU	54.01.410	VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO	m ²	1308,83	R\$ 0,91	R\$ 1,18	R\$ 1.544,42
2.2	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m ²	1308,83	R\$ 6,67	R\$ 8,66	R\$ 11.334,47
2.3	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ (3cm)	m ³	39,26	R\$ 1.583,39	R\$ 2.054,77	R\$ 80.680,34
BDI ADOTADO				29,77%				
TOTAL DO ORÇAMENTO								R\$ 103.686,65

PREFEITURA DE QUATÁ, AOS 17/07/2025

JOÃO LUIS NUNES POLETINE
CREA 507.081.071-9
ART: 2620251616723