



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA GENERAL MARCONDES SALGADO Nº 332 - CEP 19.780-000 - FONE (018) 3366-9500

PROponente	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ	MUNICÍPIO	QUATÁ-SP
INTERVENÇÃO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ (e=3,00cm)	END. INTERVENÇÃO	Prolongamento , Av. Modesto Carone
		DATA BASE: 11/2023	BOLETIM CDHU 192 - COM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ITEM	REF. CUSTOS UNIT.	CÓDIGO REF.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	m ²	6,00	1,50*4,00 = 6,00M ²
1.2	CDHU	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M ²	Un/mês	1,00	1 un/mês
1.3	CDHU	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	Un/mês	1,00	1 un/mês
2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO			
2.1	CDHU	02.10.060	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	m ²	4.888,24	Área total = 4.888,24m ²
2.2	CDHU	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	m ²	4.888,24	Área total = 4.888,24m ²
2.3	CDHU	54.01.220	BASE DE BICA CORRIDA E=10CM	m ³	315,23	3.152,33*0,10 = 315,23m ³
2.4	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m ²	3.152,33	Área total = 3.152,33m ²
2.5	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE - RR-1-C	m ²	3.152,33	Área total = 3.152,33m ²
2.6	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	m ³	94,57	3.152,33*0,03 = 94,57m ³
3			Drenagem			
3.1	CDHU	54.06.151	EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO	m ³	43,00	786,02*0,0547 = 43,00m ³
3.2	CDHU	11.01.100	CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA	m ³	43,00	786,02*0,0547 = 43,00m ³
3.3	CDHU	49.12.010	BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	und.	4,00	4 unid.
3.4	CDHU	46.12.150	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	m	20,00	20,00m

JOÃO LUIS NUNES POLETINE

Engenheiro Civil – CREA-SP

CREA/SP: 507.081.071-9