



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA GENERAL MARCONDES SALGADO Nº 332 - CEP 19.780-009 - FONE (018) 3366-9500

PROponente	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ	MUNICÍPIO	QUATÁ-SP
INTERVENÇÃO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA	END. INTERVENÇÃO	AVENIDA JENNY GUERRA PEREIRA DOS SANTOS - ANEL VIÁRIO
		DATA BASE:	CDHU 198 - SEM DESONERAÇÃO SINAPI 07/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ITEM	REF. CUSTOS UNIT.	CÓDIGO REF.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					9.628,74
1.1	CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	6,00	947,27	1.168,74	7.012,44
1.2	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UN/MES	1,00	962,54	1.187,58	1.187,58
1.3	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UN/MES	1,00	1.157,98	1.428,72	1.428,72
2			RECAPEAMENTO COM RESTAURAÇÃO DE BASE					2.207.329,58
2.1	CDHU	03.07.010	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	11.020,80	29,61	36,53	402.589,82
2.2	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	11.020,80	25,52	31,49	347.044,99
2.3	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida (e=10,00 cm)	M3	1.102,08	235,00	289,94	319.537,08
2.4	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	11.020,80	13,70	16,90	186.251,52
2.5	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE - RR-1-C	M2	11.020,80	6,67	8,23	90.701,18
2.6	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ (e=4,00 cm)	M3	440,83	1.583,39	1.953,59	861.204,99
3			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					483.168,30
3.1	CDHU	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	5.788,36	0,91	1,12	6.482,96
3.2	CDHU	54.03.200	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder (e=1,00 cm)	M3	57,88	1.257,47	1.551,47	89.804,67
3.3	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE - RR-1-C	M2	5.788,36	6,67	8,23	47.638,20
3.4	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ (e=3,00 cm)	M3	173,65	1.583,39	1.953,59	339.242,47
4			GUIAS E SARJETAS E REPAROS					28.888,69
4.1	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	33,14	59,14	72,97	2.418,23
4.2	CDHU	55.02.050	Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais	M	1.455,87	12,59	15,53	22.609,66
4.3	SINAPI	105944	CONCRETAGEM DE VALETA/ CANALETA MOLDADA IN LOCO. AF_05/2025	M3	4,00	782,30	965,20	3.860,80
5			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					391.753,81
5.1	SINAPI	104799	REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	11,52	15,34	18,93	218,07

5.2	SINAPI	104798	REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	18,00	19,54	24,11	433,98
5.3	CDHU	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	18,56	1.643,40	2.027,63	37.632,81
5.4	CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2' e comprimento de 3,6 m	UN	29,00	1.335,46	1.647,69	47.783,01
5.5	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	772,78	37,42	46,17	35.679,47
5.6	CDHU	70.02.017	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para legendas	M2	136,46	134,33	165,74	22.616,88
5.7	CDHU	70.06.011	Tacha tipo I bidirecional refletiva I (branco)	UNID.	710,00	31,75	39,17	27.810,70
5.8	CDHU	70.06.011	Tacha tipo I bidirecional refletiva I (amarelo)	UNID.	355,00	31,75	39,17	13.905,35
5.9	CDHU	70.06.040	Tachão tipo I bidirecional refletivo - resina	UN	50,00	65,96	81,38	4.069,00
5.10	CDHU	70.01.030	Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo A	M2	49,50	224,56	277,06	13.714,47
5.11	CDHU	70.01.050	Defensa semimaleavel simples	M	382,31	398,33	491,46	187.890,07
BDI adotado					23,38%			
Leis sociais inclusas					Sim	Total Geral:		R\$ 3.120.769,12

Quatá-SP, 25 de setembro de 2025

Local e data

JOÃO LUIS NUNES POLETINE
Engenheiro Civil – CREA-SP 507.081.071-9
ART:2620251707495