

MEMÓRIA DE CÁLCULO**OBJETO****RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - AVENIDA COMENDADOR JOSÉ GIORGI**

item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
1.1	02.08.040	Placa de identificação para obra
Deverá ser fornecida uma placa com 4,00 metros de largura x 1,50 metros de altura. Área = 4,00 x 1,50 = 6,00 m ² . Total = 6,00m²		
1.2	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m ²
Será medido pela quantidade de contêineres utilizados na obra multiplicado pela quantidade de meses . Total: 1,00 x 1,00 = 1 UN		
1.3	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB
Será medido pela quantidade de banheiros químicos utilizados na obra multiplicado pela quantidade de meses . Total: 1,00 x 1,00 = 1 UN		
2.1	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento
Será medido pela área de varrição do pavimento. Comprimento:100,50 m Largura: 13,40 m Área de Canteiros centrais: 37,87 m ² Total: (100,50 x 13,40)-(37,87) = 1.308,83 m²		
2.2	54.03.210	Imprimação betuminosa ligante - RR-1-C
Será medido pela área de imprimação ligante. Comprimento:100,50 m Largura: 13,40 m Área de Canteiros centrais: 37,87 m ² Total: (100,50 x 13,40)-(37,87) = 1.308,83 m²		
2.3	94267	Concreto asfáltico usinado a quente (e=3,00 cm)

Será medido pelo volume de CBUQ executado.

Área = 1.308,83 m²

Espessura=0,03 m

Volume: 1.308,83 x 0,03 = 173,65 m³

Quatá, 16 de outubro de 2025

João Luis Nunes Poletine

Responsável Técnico