



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032024-074812	Nº TransfereGOV 09032024-074812	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 11-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE TRANSF. ESPECIAL	MUNICÍPIO / UF QUATÁ / SP	BDI 1 25,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
TRANSF. ESPECIAL									391.276,98	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - INFRAESTRUTURA URBANA					-	391.276,98	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	9.439,77	
1.1.1.	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	905,68	BDI 1	1.137,53	6.825,18	RA
1.1.2.	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	1,00	919,82	BDI 1	1.155,29	1.155,29	RA
1.1.3.	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da	UNMES	1,00	1.161,86	BDI 1	1.459,30	1.459,30	RA
1.2.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	381.837,21	
1.2.1.	CDHU	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	5.637,04	0,74	BDI 1	0,93	5.242,45	RA
1.2.2.	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	5.637,04	6,45	BDI 1	8,10	45.660,02	RA
1.2.3.	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	169,11	1.558,06	BDI 1	1.956,92	330.934,74	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

QUATÁ / SP
Local

quarta-feira, abril 16, 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MATHEUS EDUARDO NUNES
CREA/CAU: 506.925.136-2
ART/RRT: 2620250294403