

**Edital nº 115/2022.**  
**Processo licitatório nº 127/2022.**  
**Tomada de preços nº 012/2022.**

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Data da formalização</b>           | <b>22 de novembro de 2022.</b> |
| <b>Data de entrega dos envelopes</b>  | <b>14 de dezembro de 2022.</b> |
| <b>Data de abertura dos envelopes</b> | <b>14 de dezembro de 2022</b>  |

**1.0-PREÂMBULO**

1.1- O **MUNICÍPIO DE QUATÁ**, através do Prefeito Municipal, **MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO**, no uso de suas atribuições legais, comunica a quantos possam interessar, que se encontra aberto, o **Processo Licitatório nº 127/2022, na modalidade Tomada de Preços nº 012/2022**, o qual será regido pelo disposto na Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 8.883/94; 9.032/95 e 9.648/98, e de conformidade com as condições e exigências do presente Edital.

1.2 – **TIPO DE LICITAÇÃO**: menor preço.

1.2.1 - A presente licitação atende a requisição da Secretaria de Infraestrutura, Urbanização e Serviços deste Município, conforme projeto, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo elaborado pela Secretaria de Planejamento e Gestão e o Município de Quatá.

1.3 – **LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL**: o Edital encontra-se a disposição no site oficial do município, ou seja, [www.quata.sp.gov.br](http://www.quata.sp.gov.br).

1.4 – **DA VISITA À OBRA**: É **FACULTADO** aos licitantes a visita técnica, porém a mesma poderá ser realizada pelas empresas interessadas até o dia **13/12/2022**, data que antecede a licitação, para inteirar-se das condições do local e do grau de dificuldade existente, não podendo alegar posteriormente desconhecimento quanto à situação do local da obra.

1.5 – **DIA, HORA E LOCAL PARA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 1 – DOCUMENTAÇÃO E Nº 2 – PROPOSTA**: até o dia **14 de dezembro de 2022**, às **09h30min**, no protocolo junto a Secretaria da Prefeitura Municipal de Quatá, na Rua Gal. Marcondes Salgado, nº 332 -Quatá - Estado de São Paulo.

## **2.0 – DO OBJETO:**

2.1 – A Tomada de Preços objetiva o recapeamento asfáltico de diversas ruas municipais, nos termos dos Anexos I a IV que integram o presente edital.

## **3.0 – REGIME DE EXECUÇÃO:**

3.1– O regime de execução será indireto, na modalidade de empreitada por preço global, partindo de preços unitários, com fornecimento de material e mão de obra, conforme caderno de especificações, planilhas de quantitativos, cronograma físico-financeiro e projetos integrantes da **PASTA TÉCNICA**.

## **4.0 – LEGISLAÇÃO:**

4.1 – A Tomada de Preços será disciplinada pelos documentos que integram o presente Edital e pela Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.

## **5.0 – COMPROMETIMENTO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:**

5.1 – O valor orçado pela Administração encontra-se devidamente comprometido conforme inciso III, §2º, artigo 7º da Lei Federal nº8.666/93.

5.2 – A contratação decorrente desta licitação onerará recursos das seguintes dotações orçamentárias:

|     |                              |              |
|-----|------------------------------|--------------|
| 724 | Secretaria de Infraestrutura | 4.4.90.51.00 |
| 725 | Secretaria de Infraestrutura | 4.4.90.51.00 |

## **6.0 – VALIDADE DA PROPOSTA:**

6.1 – O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias da abertura do Envelope nº 2 –PROPOSTA.

## **7.0 – PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:**

7.1 – Os prazos de execução da obra são os seguintes:

a) Para **início**: até 05 (cinco) dias corridos, contados da data da expedição da "ordem de início de serviços";

b) Para **conclusão**: **06 (seis) meses**, contados da data da **ordem de início de serviços**;

c) Para **recebimento provisório** pelo responsável por seu acompanhamento/fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado

pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos de comunicação escrita da conclusão da obra por parte da **CONTRATADA**;

d) Para **observação** da obra: 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento provisório;

e) Para **recebimento definitivo pela Prefeitura Municipal de Quatá**, até 15 (quinze) dias corridos após o decurso do prazo de observação, nos termos do artigo 73, I, b, da Lei nº 8.666/93, e alterações, **considerando esta data de término da obra**.

7.2 - O presente contrato terá vigência de **12 (doze) meses** contados a partir da data de sua assinatura.

### **8.0 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

8.1 – O **pagamento** será efetuado no prazo mínimo 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data da liberação dos recursos oriundos do convênio firmado entre o Ministério de Desenvolvimento Regional e esta municipalidade ao qual se vincula o objeto deste procedimento licitatório bem como as medições efetuadas pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Quatá, e de acordo com os serviços executados no período abrangido pelo cronograma físico-financeiro aprovado.

8.1.1 – As medições serão efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela **FISCALIZAÇÃO**, na presença da **CONTRATADA**, e consistirão no levantamento das quantidades executadas e concluídas de cada serviço, sobre as quais incidirão os respectivos preços;

8.1.2 – Somente serão medidos os serviços executados, concluídos e aceitos pela **FISCALIZAÇÃO**;

8.1.3 – A critério da **CONTRATANTE**, diretamente vinculado à existência de recursos financeiros, será efetuado o pagamento do(s) serviço(s) autorizado(s) pela **CONTRATANTE**, a título de antecipação do cronograma físico;

8.1.4 – O **primeiro pagamento** ficará condicionado à formalização, por parte da **CONTRATADA**, das providências a seguir indicadas:

I – Apresentação de cópia do Certificado de Matrícula da obra perante o INSS, atualizada;

II – Certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – **CREA** ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – **CAU**, em nome da licitante, com validade na data

de recebimento dos documentos de habilitação e classificação, onde conste a área de atuação compatível com a execução dos serviços objeto do Edital, emitida pelo **CREA/CAU**.

III – Colocação de placas.

IV – Comprovação de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários (CCM) da Prefeitura do Município de Quatá.

8.1.5 – Processada a medição, a **FISCALIZAÇÃO** autorizará a **CONTRATADA** a emitir a respectiva fatura.

8.1.6 – A fatura enviada de incorreção(ões) será devolvida à **CONTRATADA**, para a(s) correção(ões), e o prazo a que se refere o **subitem 8.1.** será contado a partir da data de reapresentação da fatura, sem incorreção(ões).

8.2 – Por ocasião do encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento dos serviços concluídos e aceitos, a **CONTRATADA** deverá fazer prova do recolhimento das importâncias devidas a título de PIS, COFINS e FGTS, este por meio das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, bem como da retenção do percentual referente ao ISSQN, ou da comprovação de recolhimento do ISSQN, ou, se for o caso, da condição de isenção. Em relação ao INSS (artigo 31 da Lei nº 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.711/98), serão observados os procedimentos da Instrução Normativa nº 100, de 18 de dezembro de 2003, republicada dia 30 de março de 2004, da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social.

**Observação: Haverá incidência do ISSQN nos termos da Lei Municipal nº 1.955/04, de 30 de dezembro de 2004.**

8.2.1 – As comprovações relativas ao **FGTS** corresponderão aos períodos contidos nas faturas, ou seja, períodos de execução, e poderão ser apresentadas da seguinte forma:

a) Cópias mensais da **GFIP** (Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia de Tempo de Serviço) e **GPS** (Guia da Previdência Social);

b) Cópias mensais da GRF (Guia de Recolhimento **do FGTS**) da empresa;

c) Apresentação da **CND** (Certidão Negativa de Débitos) do INSS da empresa após término da obra.

8.2.2 – Conforme Lei Municipal no 1.955, de 30 de dezembro de 2004, a **CONTRATANTE** deverá reter, a título de Imposto Sobre Serviços de

Qualquer Natureza (ISSQN), a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da nota fiscal/fatura apresentada pela **CONTRATADA**, observada a seguinte diretriz: Quando da emissão da nota fiscal/fatura a **CONTRATADA** deverá destacar o valor da retenção, a título de **"RETENÇÃO PARA O ISSQN"**. Considera-se preço do serviço a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedução.

8.3 – Por ocasião da apresentação da nota fiscal/fatura, caso não haja decorrido o prazo legal para recolhimento dos tributos devidos, poderão ser apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo a **CONTRATADA** apresentar a documentação devida, quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

8.4 – A não comprovação das exigências retro referidas assegura à **CONTRATANTE** o direito de sustar o pagamento correspondente, independentemente de outras medidas legais.

8.5 – Em cumprimento ao artigo 31 da Lei no 8.212/1991, alterado pela Lei nº 9.711/1998, e Instrução Normativa no .100, de 18 de dezembro de 2003, republicado dia 30 de março de 2004, da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social, a **CONTRATANTE** reterá 11% (onze por cento) do valor da mão-de-obra (prestação de serviços), de acordo com as seguintes determinações:

I – Observado o prazo de 02 (dois) dias úteis a contar do ato de adjudicação, a empresa adjudicatária deverá apresentar, para efeito da celebração contratual, **PLANILHA ANALÍTICA DE SERVIÇOS, QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E PERCENTUAIS**, consoante **ANEXOS I a V**, que integrará o contrato a ser celebrado entre as partes, envolvendo a discriminação do valor da mão-de-obra, material e equipamento.

II – A não aprovação da **PLANILHA ANALÍTICA DE SERVIÇOS, QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E PERCENTUAIS** implicará a correspondente alteração por parte da empresa adjudicatária, observado o prazo de 02 (dois) dias úteis contados da comunicação formalizada pelo órgão técnico da **CONTRATANTE**.

III – Não sendo aceita a **PLANILHA ANALÍTICA DE SERVIÇOS, QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E PERCENTUAIS** por parte do órgão técnico da **CONTRATANTE**, a empresa adjudicatária estará sujeita, para efeito do recolhimento do INSS, à retenção de 11% (onze por cento) do valor bruto da fatura, nos termos da Instrução Normativa nº 100, de 18 de dezembro de 2003, republicada dia 30 de março de 2004 (artigo 159,

inciso I), da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social, observadas as previsões nos I e II deste subitem.

8.5.1 – Como decorrência da retenção, a **CONTRATANTE** obriga-se a recolher ao INSS a importância retida em nome da **CONTRATADA**, por meio de documento de arrecadação identificado com a inscrição do estabelecimento da empresa **CONTRATADA** no CNPJ/MF e com a razão social da **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA**, até o dia dois do mês seguinte ao da data da emissão da fatura, ou no primeiro dia útil subsequente, se não houver expediente bancário no dia dois;

8.5.2 – Na oportunidade da emissão da fatura, a empresa **CONTRATADA** deverá **DESTACAR** o valor da retenção, a título de **RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL**.

8.5.3 – A falta de **DESTAQUE** do valor da retenção no documento de cobrança não mais permitirá que a **CONTRATADA** venha efetuar a correspondente compensação junto ao INSS, ficando a critério da **CONTRATANTE** proceder à retenção devida sobre o valor bruto do título de cobrança ou devolvê-lo à **CONTRATADA**.

8.6 – O pagamento realizado pela **CONTRATANTE** não isentará a **CONTRATADA** das responsabilidades contratuais e nem implicará a aceitação provisória ou definitiva da obra/serviços.

8.7 – A não aceitação da obra/serviços implicará a suspensão imediata do pagamento.

8.8 – A Prefeitura não efetuará pagamento através de cobrança bancária; os pagamentos serão efetuados mediante boleto bancário em nome da Contratada ou na Tesouraria da Prefeitura.

## **9.0 – VISITA AO LOCAL DA OBRA:**

9.1 – Os licitantes que vistoriarem o local de execução da obra deverão verificar também, entre outras, as condições para instalação do canteiro de obras.

9.1.1 – A visita poderá ser realizada conforme **item 1, subitem 9** deste Edital.

## **10.0 – ESCLARECIMENTOS SOBRE A ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA:**

10.1 – O credenciamento da empresa licitante, para participar dos trabalhos de abertura dos **ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA**, far-se-á mediante autorização ou procuração, por escrito do(s) representante(s) legal(is) da proponente, devidamente assinado, outorgando amplos poderes de decisão ao indicado, contendo ainda o nome completo do mesmo, número do documento de identificação, o número desta **TOMADA DE PREÇOS** e do respectivo **PROCESSO**.

10.2 – As exhibições de credenciais deverão preceder o início dos atos indicados, ficando retidas e juntadas aos autos.

10.3 – O documento a que se refere o **subitem 10.2**, a critério do(s) representante(s) legal(is) do proponente, poderão ser substituídos por instrumentos de procuração pública.

10.4 – Caso o participante seja titular da empresa proponente, deverá apresentar documento que comprove sua capacidade para representá-la.

10.5 – A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento, para participar da abertura dos **ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA**, embora não acarrete a inabilitação ou desclassificação da empresa, impedirá seu representante de se manifestar ou responder pela proponente, sendo-lhe permitido tão somente o acompanhamento dos procedimentos.

10.6 – Os esclarecimentos administrativos e técnicos eventualmente considerados indispensáveis para apresentação da **DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA** poderão ser solicitados por escrito, pela Licitante à Comissão Julgadora.

10.7 – Os esclarecimentos prestados poderão ser consignados em ata, assinados pelos representantes das empresas e por pelo menos 02 (dois) membros da Comissão de Julgamento, passando a fazer parte da **TOMADA DE PREÇOS**.

### **11.0 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:**

11.1 – A Empresa devidamente cadastrada deverá apresentar à **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ**, de acordo com a indicação do **item 1, subitem 1.5 deste EDITAL**, ou seja, até **14 de dezembro de 2022**, às 09h:30min, em 02 (dois) envelopes separados e devidamente fechados, a **DOCUMENTAÇÃO** exigida no **item 12 e subitens** e a **PROPOSTA** conforme **item 14, subitem 14.1, letras e subitens 14.2 e 14.2.1**, identificados da seguinte forma:

**ENVELOPE Nº. 01 – “HABILITAÇÃO”**

TOMADA DE PREÇOS Nº. \_\_\_\_/2022

PROCESSO Nº. \_\_\_\_/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ – SP  
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE

FONE:

EMAIL:

**ENVELOPE Nº. 02 – “PROPOSTA DE PREÇOS”**

TOMADA DE PREÇOS Nº. \_\_\_\_/2022

PROCESSO Nº. 049/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ – SP  
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE

FONE:

EMAIL:

11.2 – Após o decurso do prazo/horário fixado no **PREÂMBULO – item 1, subitem 1.5**, nenhum documento será recebido ou devolvido pela Comissão, excetuada a hipótese delineada no § 6º do artigo 43 da Lei nº 8.666/93 e alterações.

11.3 – Os envelopes previstos neste instrumento convocatório serão abertos em sessão pública pela Comissão de Julgamento, observadas as disposições indicadas no **item 14 e subitens deste EDITAL**.

11.4 – Não será permitida a participação de pessoa física, de consórcio de empresas, de empresa em regime de falência ou em recuperação judicial, estando também abrangida pela proibição aquela que esteja cumprindo penalidade de suspensão temporária de licitar ou contratar com a Administração Pública e que tenha sido declarada inidônea para contratar ou licitar com a Administração Pública, sem contar ainda as demais proibições elencadas no artigo 9º da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

11.5 – Os documentos integrantes do **ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTAÇÃO** poderão ser apresentados em original, cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial e inclusive expedidos via internet, preferencialmente encadernados em pasta, para que não existam folhas soltas, numerados e rubricados pelo responsável ou representante legal da proponente.

11.6.1 – A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do original, por ocasião da abertura dos **ENVELOPES**, para fim de conferência e autenticação.

11.6.1.1 – Para fim da previsão contida no **subitem 11.6.1**, o documento original a ser apresentado não deve integrar os **ENVELOPES**.

11.6.2 – Na hipótese dos documentos exigidos no **item 12, subitem 12.2.2, letras "b", "c", "d", "e" e "f"**, consignarem a existência de qualquer débito, o licitante deverá apresentar comprovante(s) de ato(s) que suspenda(m) sua(s) exequibilidade(s).

11.6.3 – Os documentos expedidos via internet e, inclusive, aqueles outros apresentados terão, sempre que possível, suas autenticidades/validades comprovadas por parte da Comissão de Julgamento, mediante consulta ao **"site"** do órgão emissor.

11.7 – Os documentos apresentados por qualquer licitante, se expressos em língua estrangeira, deverão ser traduzidas para o português por tradutor público juramentado e autenticados por autoridade brasileira no país de origem.

11.8 – **A PROPOSTA – ENVELOPE Nº 2** – deverá ser datilografada, digitada ou impressa, sempre em 1 (uma) via, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras que prejudiquem sua análise, entrelinhas ou cláusulas resolutivas, assinada pelo responsável ou representante legal, com a indicação do cargo, contendo, ainda, as especificações estabelecidas no **item 14, subitem 14.1, letras, e subitens 14.2 e 14.2.1**.

11.9 – Os documentos integrantes da **PROPOSTA** também deverão ser, preferencialmente, encadernados/preparados em pasta, para que não existam folhas soltas, numeradas e rubricadas pelo responsável ou representante legal da proponente.

11.10 – A apresentação dos documentos integrantes do **ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA** obedecerá também ao comando contemplado no **subitem 11.7**.

## **12.0 – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO:**

12.1 – Para participar da licitação, a firma deverá estar devidamente cadastrada e apresentar, no **ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO, o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL** emitido pelo Setor de

Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Quatá, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações, pertinente ao objeto da licitação e válido na data da apresentação dos **ENVELOPES**.

12.1.1 – **O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL**, emitido nos termos do subitem 12.1 deverá ser apresentado dentro do **envelope 01 (habilitação)**, em substituição aos documentos exigidos nos **subitens 12.2.1, 12.2.2, letras "a", "b", "c", "d", "e" e "f"** e no **subitem 12.1.4, letra "a"**.

12.1.1.1 – Além do **Certificado de Registro Cadastral**, deverá ser apresentado também dentro de **envelope 01 (habilitação)**, os demais documentos exigidos para habilitação, bem como aqueles vencidos no Certificado de Registro Cadastral.

12.1.1.2 – Deverá ainda apresentar dentro do envelope 01 (habilitação), declaração a respeito da superveniência ou não de fato impeditivo à habilitação, ficando facultada a utilização do modelo do Anexo V.

12.1.2 – Na hipótese da Licitante não possuir **CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL**, poderá participar da **TOMADA DE PREÇOS**, devendo, para tanto, nos termos do artigo 22, § 2º, da Lei 8.666/93, atender a todas as condições exigidas para o cadastramento **até o 3º (terceiro) dia** anterior à data do recebimento das propostas.

I – Para tanto, deverá a interessada apresentar até o prazo estipulado no **item 12.1.2** todos os documentos necessários à habilitação, na sede da Prefeitura Municipal de Quatá.

II – Deverá ainda a Empresa que não possuir o Certificado de Registro Cadastral, apresentar todos os documentos referentes a habilitação dentro do envelope 01 (habilitação).

12.2.1 – Documentação relativa à **HABILITAÇÃO JURÍDICA**:

- a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
- c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem;

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

#### 12.2.2 – Documentação relativa à **REGULARIDADE FISCAL:**

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (**CNPJ**);

b) **Fazenda Federal e Inss:** consistindo em Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, de tributos e contribuições federais e Certidão de quitação da dívida da união, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional com prazo de validade em vigor (inexistindo prazo de validade nas certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições/emissões não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final da entrega dos envelopes);

c) **Fazenda Estadual:** relativo ao ICMS da sede do Licitante; (será aceita a Certidão emitida diretamente pelo Posto Fiscal estadual, bem como a obtida através do site [www.dividaativa.pge.sp.gov.br](http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br) expedida pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo);

d) Prova de regularidade com a **Fazenda Municipal** (Certidão Negativa de Débito de Tributos Mobiliários ou outra equivalente), com prazo de validade em vigor (inexistindo prazo de validade nas certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições/emissões não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final da entrega dos envelopes);

e) Prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (**FGTS**), com a apresentação do Certificado de Regularidade de Situação – CRS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, com prazo de validade em vigor.

f) Certidão Negativa, ou positiva com efeito de negativa de Débitos Trabalhistas (**CNDT**) - consistindo em certidão negativa de prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (artigo 29, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93), obtida através do site [www.tst.jus.br](http://www.tst.jus.br) com data de expedição não superior a 180 (cento e oitenta) dias da data de encerramento desta licitação, se outro prazo não constar da Certidão.

### 12.2.3 – Documentação relativa à **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**

a) Certidão de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – **CREA**, atualizada, expedida pelo próprio conselho com data de validade expressa.

b) Comprovação de vínculo profissional com os profissionais responsáveis pela obra/serviço desta Tomada de Preços, através de contrato social, registro em carteira, ficha de empregado ou contrato de trabalho nos termos da **súmula 25 TCE/SP**, na data prevista para entrega das propostas.

c) Certidão de registro dos profissionais responsáveis pela obra/serviço desta Tomada de Preços no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – **CREA**, expedida pelo próprio conselho com data de validade expressa.

d) Declaração que conhece as condições do local para execução da obra. (Modelo – ANEXO XI).

e) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades (**mínimo de 50% (cinquenta por cento), conforme súmula 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo** – índices de maior relevância para os **itens nºs 2.1 e 2.2 da planilha orçamentária**) e prazos com o objeto da licitação e indicação por meio da apresentação de Atestado(s) ou Certidão(ões), expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA ou no CAU, necessariamente em nome do licitante;

e<sup>1</sup>) A comprovação a que se refere a **alínea “e”** poderá ser efetuada pelo somatório das quantidades realizadas em tantos atestados ou certidões quanto dispuser o licitante;

**SÚMULA Nº 24 – Em procedimento licitatório, é possível a exigência de comprovação da qualificação operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30, da Lei Federal nº 8.666/93, a ser realizada mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados em entidades profissionais competentes, admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de prova de execução se serviços similares, desde que em quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 60% da execução pretendida, ou outro percentual que venha devida e tecnicamente justificado.**

#### 12.2.4 – Documentação relativa à **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA:**

a) Certidão negativa de **falência ou recuperação judicial** expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com prazo de validade em vigor (inexistindo prazo de validade na referida Certidão, será aceita aquela cuja expedição/emissão **não ultrapasse a 180 (cento e oitenta)** dias da data final da entrega dos envelopes).

#### 12.2.5 – **OUTRAS COMPROVAÇÕES:**

a) Declaração de que **inexiste qualquer fato impeditivo** à sua participação na licitação, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes (Modelo – Anexo V);

b) Declaração de que **não emprega menor** de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (Modelo – Anexo VI).

c) Declaração de que **não mantém parentesco** com o Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Vereadores, nos termos da proibição contida no artigo 96 da LOM (Lei Orgânica do Município) de Quatá (Modelo Anexo VII);

d) Declaração que **arcará com salários** e encargos dos funcionários (Modelo Anexo VIII);

e) Declaração de **Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte** de acordo com a Lei Complementar 123/06 (Modelo Anexo IX);

f) Declaração **garantindo os serviços executados** pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos; e de que fornecerá mão-de-obra e materiais necessários para execução da obra e que esta será qualificada e de boa qualidade, atendendo as normas da ABNT/INMETRO vigentes (Modelo – ANEXO X).

### **13.0 – DA HABILITAÇÃO E INABILITAÇÃO DA LICITANTE:**

13.1 – A habilitação destina-se a verificar se a licitante atendeu às exigências previstas no **item 12, desta TOMADA DE PREÇOS.**

13.2 – Será considerada **INABILITADA** a licitante que:

13.2.1 – Não apresentar documentação em conformidade com as exigências ou deixar de apresentá-la.

13.2.2 – Apresentar documentação cuja regularidade esteja vinculada à abertura e exame do conteúdo do envelope nº 2.

13.3 – Ocorrendo a inabilitação de todas as licitantes, a Administração poderá solicitar a apresentação de nova documentação, escoimada(s) a(s) causa(s) que deu(ram) origem à ocorrência, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

13.3.1 – Na hipótese de adoção da previsão do **subitem 13.3**, o procedimento indicado deverá ser levado a efeito no **prazo de 08 (oito) dias úteis**, contados do recebimento da notificação por parte da licitante, implicando, ainda, a apresentação de todos os documentos exigidos no **item 12 e subitens**, independentemente do(s) documento(s) que tenha(m) dado causa à inabilitação.

13.4 – A licitante que for considerada inabilitada poderá retirar o envelope nº 2, devidamente fechado e indevassado, após o decurso do prazo para recurso ou depois de seu julgamento.

13.4.1 – O envelope **PROPOSTA** da licitante inabilitada ficará à disposição da mesma no Setor de Licitações, durante o prazo de 30 (trinta) dias, contado da previsão estabelecida no subitem anterior. Não sendo retirado no aludido prazo, poderá ser destruído.

#### **14.0 – DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE PROPOSTA:**

14.1 – A proposta de preços deverá conter:

- a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal do Licitante;
- b) Número do Processo Licitatório e número da presente Tomada de Preços;
- c) Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação em conformidade com as especificações apresentadas no preâmbulo deste Edital de Tomada de Preços;
- d) Preço unitário e global, devidamente discriminado em moeda corrente, planilha técnica com especificações, unidades e quantidades em que constarão todos os preços unitários e totais das diversas etapas dos serviços previstos bem como seus respectivos percentuais e o preço total para a execução da obra objetivada com valores monetários em reais, por item, respeitada a planilha orçamentária que segue em anexo;

e) Cronograma físico-financeiro de desenvolvimento da obra/serviços, observado o prazo fixado do **item 7, subitem 7.1, letra "b"**, cujo prazo de execução e valor total da obra deverá ser coincidente aos da proposta apresentada;

f) Prazo para conclusão da obra/serviços, respeitado o limite fixado no **item 7, subitem 7.1, letra "b"**;

g) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura da licitação;

14.2 – Os preços cotados deverão ser expressos em reais, vedada a inclusão de encargo financeiro ou previsão inflacionária, tendo como data base o mês de apresentação da **PROPOSTA**.

14.2.1 – O preço unitário deverá ser expresso em algarismo e o total em algarismo e por extenso.

#### **15.0 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA:**

15.1 – No dia, hora e local indicados no **item 1, subitem 1.5 deste EDITAL**, na presença dos representantes que comparecerem devidamente credenciados, a Comissão de Julgamento procederá à abertura dos envelopes **DOCUMENTAÇÃO**, cujos conteúdos poderão ser examinados por todos os representantes credenciados, que os rubricarão, juntamente com os membros da Comissão.

15.1.1 – Em seguida, a Comissão facultará a palavra aos representantes credenciados, para eventual observação/impugnação. Havendo qualquer observação/impugnação, a palavra será oferecida ao representante credenciado cuja **DOCUMENTAÇÃO** tenha sido objeto de registro(s) /ressalva(s).

15.1.2 – Eventual questão arguida e qualquer dúvida que possa surgir durante a sessão serão decididas/resolvidas pela Comissão, na presença dos representantes credenciados, ou deixadas para ulterior deliberação.

15.2 – Os envelopes **PROPOSTA** serão rubricados pela Comissão e pelos representantes credenciados e ficarão sob a guarda do Setor de Licitação desta Prefeitura.

15.3 – O instrumento que credencia o responsável legal ou representante da empresa na licitação, inclusive dando-lhe autoridade para desistir de recursos, deverá ser apresentado à Comissão antes do início da reunião a que se refere o subitem 15.1.

15.4 – Havendo desistência expressa de recurso contra o julgamento da habilitação, por parte de todos os licitantes, poderá a Comissão, na mesma sessão em que comunicar o resultado da habilitação, proceder à abertura dos envelopes **PROPOSTA**, ou marcar outra sessão pública especialmente para esse fim.

15.4.1 – A desistência do prazo recursal deverá constar em ata, tanto para os presentes, quanto para os ausentes que forem comunicados via fax e se manifestarem até o encerramento da sessão, momento em que se fará constar a manifestação e o ato de juntada dos termos de desistência.

15.5 – Decorrido o prazo de recurso contra o julgamento da habilitação ou não provido aqueles que foram interpostos, a Comissão marcará local, hora e dia, através do Diário Oficial do Estado, para a sessão de abertura dos envelopes **PROPOSTA** das empresas habilitadas e devolução dos mesmos às empresas inabilitadas.

15.6 – Abertos os envelopes PROPOSTA, os documentos serão rubricados por, pelo menos, dois membros da Comissão Julgadora e pelos representantes e analisados nos termos dos **itens 12, 13, 14 e 15**.

15.6.1 – Por ocasião da abertura dos envelopes **PROPOSTA**, observar-se-ão os mesmos procedimentos previstos nos **subitens 15.1, 15.1.1 e 15.1.2**.

15.7 – O julgamento das propostas poderá ser levado a efeito na mesma sessão prevista no **subitem 15.4**, ou em data a ser definida pela Comissão, sendo que a comunicação do resultado da licitação será objeto de publicação no Diário Oficial do Estado, inclusive com a indicação e a ordem da(s) licitante(s) classificada(s), bem como o apontamento daquela(s) que tenha(m) sido desclassificada(s).

15.8 – Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas dos trabalhos desenvolvidos, as quais deverão ser assinadas pelos Membros da Comissão e pelos representantes das empresas.

#### **16.0 – DO CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO/JULGAMENTO DE PROPOSTA E VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA ADICIONAL:**

16.1 – Compete à Comissão Julgadora processar, julgar e classificar as propostas.

16.2 – No julgamento das propostas levar-se-ão em consideração o atendimento às especificações do Edital e a conformidade com os preços

correntes no mercado ou fixados por órgão competente, sendo a classificação com base no critério de **menor preço GLOBAL**. Nesta fase serão desclassificadas as propostas que não satisfaçam integralmente ao estabelecido na presente Tomada de Preços.

16.3 – A Comissão de Julgamento da Licitação reserva-se o direito de, durante o julgamento das **PROPOSTAS**, solicitar das empresas licitantes classificadas a apresentação da **PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do primeiro dia útil do recebimento do pedido.

#### 16.4 – **Classificação:**

16.4.1. - As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela Comissão, levando-se em conta exclusivamente o menor preço.

a) A classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos;

b) No caso de empate entre duas ou mais participantes, e em igualdade de condições, a Comissão de Licitações utilizará como critério de desempate, sucessivamente, aos bens e serviços as seguintes condições:

I) produzidos no País;

II) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

III) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

IV) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação;

V) sorteio entre as mesmas para a definição da empresa vencedora e demais classificadas, se forem mais de duas empatadas.

16.4.2 - O sorteio consistirá em colocar-se dentro de uma urna 20 (vinte) peças absolutamente iguais, numeradas de 01 (um) a 20 (vinte), considerando-se vencedor a licitante que tirar o número maior, devendo o número tirado por uma ser recolocado na urna, e assim sucessivamente, de forma a propiciar igualdade de condições no sorteio. Persistindo o empate, repetir-se-á a mesma operação para as licitantes que mantiverem a igualdade, até que se obtenha uma vencedora.

16.5 – Na hipótese de que a proposta ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte seja até 10% (dez por cento) superior à de menor preço apresentada por empresa sem essa característica, a licitante tipificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, será convocada a apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena de preclusão.

### **17.0 – DA CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA:**

17.1 – A classificação destina-se a verificar se a licitante atendeu às exigências relativas à **PROPOSTA**.

#### **17.2 – Será desclassificada:**

- a) **PROPOSTA** que não atenda às exigências do EDITAL e ANEXOS;
- b) **PROPOSTA** com preço excessivo, ou manifestamente inexequível, assim considerado, pela Comissão de Julgamento, aquele que não venha a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, cuja análise situar-se-á nos termos dos subitens 16.2 e 16.3;
- c) **PROPOSTA** que não se situe como exequível, na forma do critério delineado no subitem 16.2, em especial letras “e”, “f” e “g”;
- d) **PROPOSTA** que ofereça vantagem não prevista no instrumento convocatório, ou ainda vantagem baseada na oferta das demais licitantes;
- e) **PROPOSTA** que apresente emenda, rasura, borrão, ressalva, entrelinha ou cláusula resolutiva, não permitindo sua identificação clara e precisa, de modo que fique prejudicada sua análise.

17.3 – Ocorrendo a desclassificação de todas as licitantes, a Administração poderá solicitar a apresentação de nova proposta, escoimada(s) a(s) causa(s) que deu(ram) origem à ocorrência, nos termos da Lei nº 8.666/93.

17.3.1 – Na hipótese de adoção da previsão do subitem 17.3, o procedimento indicado deverá ser levado a efeito no prazo de até 08 (oito) dias úteis, contados do recebimento da notificação por parte da licitante, implicando, ainda, a apresentação de todos os documentos exigidos no item 12, independentemente do(s) documento(s) que tenha(m) dado causa à desclassificação.

### **18.0 – DA HOMOLOGAÇÃO:**

18.1 – Havendo desistência expressa de recurso(s), por parte de todos os representantes credenciados, contra o ato de julgamento/classificação de propostas, mesmo que levado a efeito na própria reunião de abertura e/ou julgamento das **PROPOSTAS**, a licitação será homologada.

18.1.1 – Não se verificando a hipótese colacionada, decorrido o prazo legal sem interposição de recurso(s) contra o ato de julgamento e classificação das **PROPOSTAS**, ou decidido(s) aquele(s) interposto(s), a licitação será homologada.

### **19.0 – DA ADJUDICAÇÃO:**

19.1 – Após a publicidade do ato de homologação, o objeto da licitação será adjudicado à licitante classificada em primeiro lugar.

### **20.0 – DOS RECURSOS:**

20.1 – Dos atos e decisões exarados nesta licitação caberá recurso, nos termos do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, e alterações.

### **21.0 – DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO:**

21.1 – A garantia para execução do contrato será de 5% (cinco por cento) de seu valor, eventualmente acrescida da garantia adicional na forma do subitem 16.2, em especial letras “h”, “i” e “j”, a ser procedida de acordo com o artigo 56, incisos I, II ou III, a critério da empresa vencedora, e entregue o comprovante no Setor de Licitações até a data de sua assinatura.

21.1.1 – A garantia deverá abranger todo o período contratual, inclusive eventual prorrogação do prazo para cumprimento do pactuado, até o **RECEBIMENTO DEFINITIVO** da obra/serviços.

21.2 – A garantia poderá ser prestada exclusivamente mediante caução, nos termos do artigo 56, § 1º, incisos I, II ou III, da Lei nº 8.666/93.

21.2.1 – Se a garantia for prestada em dinheiro será depositada em conta aplicação da **CONTRATADA**, indicada por ela, onde se deverá apresentar no ato do depósito, especificações sobre a mesma, a qual será restituída com correções decorrentes da aplicação realizada.

21.3 – Em caso de acréscimo de obra/serviço, fica a **CONTRATADA** obrigada a complementar a garantia na mesma percentagem, cujo

recolhimento deverá ocorrer até a data da assinatura do competente TERMO.

21.3.1 – Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas e/ou outro motivo de direito, será notificada a **CONTRATADA** por meio de correspondência com Aviso de Recebimento (A.R.), para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena de rescisão contratual.

21.4 – Poderá a **CONTRATANTE** descontar da garantia toda importância que, a qualquer título, lhe for devida pela **CONTRATADA**.

21.5 – A garantia prestada pela **CONTRATADA** será liberada ou restituída após o **RECEBIMENTO DEFINITIVO** da obra/serviços e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente pelo índice do Fundo de Aplicações do Banco do Brasil.

21.5.1 – A liberação ou restituição da garantia não isenta a **CONTRATADA** das responsabilidades, nos termos das prescrições legais.

## **22.0 – DA CONTRATAÇÃO:**

22.1 – O objeto da licitação será contratado com a licitante classificada em primeiro lugar. Não sendo celebrado com esta, poderá a **CONTRATANTE** convocar os demais licitantes, obedecendo a ordem de classificação, ou revogar a licitação, nos termos do § 2º, artigo 64, da Lei nº 8.666/93, e alterações.

22.2 – Fica estabelecido o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de convocação expedida pelo Setor de Licitação, para que o adjudicatário assine o instrumento de contrato na sede da Prefeitura Municipal, na Rua General Marcondes Salgado, nº 332, Centro, neste Município.

22.2.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela **CONTRATANTE**. Não havendo decisão, o contrato deverá ser assinado até o 10º (décimo) dia da data da convocação.

22.3 – Na retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, a empresa adjudicatária cadastrada perante qualquer órgão ou entidade da Administração Pública devendo apresentar declaração de que atende as normas relativas à saúde e segurança no trabalho, nos termos do artigo 117 da Constituição do Estado, devendo os comprovantes relativos às regularidades com a Seguridade Social (**INSS**) e ao Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço (**FGTS**), oferecidos no envelope **DOCUMENTAÇÃO**, estar em plena validade, sob pena de se exigir, para a prática dos atos indicados nos **subitens 22.1, 22.2** e, se for o caso, no **subitem 22.2.1**, a apresentação dos documentos referidos, devidamente revalidados, independentemente de confirmação via internet, na forma indicada no **subitem 11.6.3**.

22.4 – Em se tratando de empresa adjudicatária não cadastrada perante a Administração Pública, além do cumprimento das exigências estabelecidas no **subitem 22.3**, impõe-se também, se ultrapassada a validade, a apresentação dos documentos pertinentes à regularidade com a **Fazenda Federal** (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, emitida pela Secretaria da Receita Federal, e Certidão de Quitação da Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Federal).

22.5 – Na retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, em se tratando de empresa adjudicatária pertencente a outra região, impõe-se a apresentação do registro no Conselho Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (**CREA**), ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - **CAU** atualizado, com o visto do **CREA/SP ou CAU/SP** (região onde a obra será realizada).

22.6 – O descumprimento de quaisquer das exigências indicadas nos **subitens 22.2, 22.2.1, 22.3, 22.4 e 22.5** implicará a não retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, sujeitando a licitante às sanções previstas no **item 24, subitens 24.1 deste EDITAL**.

22.7 – Eventual reajustamento do valor contratual obedecerá à legislação disciplinadora do procedimento, em especial a Lei nº 8.666/93.

22.8 – É de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento e a instrução correta da utilização dos E.P.I.s (Equipamento de Proteção Individual) necessários para a execução da obra.

22.8.1 – Se algum funcionário da contratada que for abordado não cumprindo as normas de segurança, a empresa será notificada verbalmente, e havendo reincidência a mesma será penalizada, nos termos da legislação e do edital.

### **23.0 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO:**

23.1 – A **CONTRATANTE** somente receberá a obra/serviço quando estiver perfeitamente de acordo com o contrato e demais documentos que dele fazem parte.

23.2 – Durante o prazo de observação, que abrange o período entre o recebimento provisório e o definitivo, fica a **CONTRATADA** obrigada a fazer, as suas expensas, as substituições e reparações reclamadas em consequência de vícios de construção porventura existentes, que forem identificados nessa fase.

23.3 – Os recebimentos provisório e definitivo da obra processar-se-ão de acordo com as normas vigentes, observados os prazos estipulados **no subitem 7.1, letras "c", "d" e "e"**, com lavratura dos termos correspondentes.

23.4 – Recebida a obra, a responsabilidade da **CONTRATADA** pela qualidade, correção, solidez e segurança dos trabalhos subsiste na forma da lei.

#### **24.0 – DAS PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS:**

24.1 – Em caso de recusa injustificada em assinar o Contrato, ou em aceitar ou em retirar os instrumentos formais a ele correspondentes, inexecução do objeto da licitação, erro de execução, execução imperfeita, mora na execução, inadimplemento contratual, e não atendimento às determinações do órgão licitante, a **CONTRATADA** estará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às sanções previstas na Lei nº 8.666/93, e alterações, introduzidas pelas Leis nºs 8.883/94, 9.648/98 e 9.854/99.

#### **25.0 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

25.1 – As licitantes devem ter pleno conhecimento dos projetos, caderno de especificações (**memorial descritivo**), **planilha de serviços e quantitativos (preços unitários e percentuais)** e dos demais elementos constantes do **EDITAL e ANEXOS** bem como de todas as condições gerais e peculiaridades do local onde será executada a obra, devendo os licitantes levantar possíveis discrepâncias ocorridas entre projetos, memorial e planilha de quantitativos, não podendo invocar posteriormente, qualquer desconhecimento quanto aos mesmos.

25.2 – A **CONTRATANTE** reserva-se o direito de poder executar, no mesmo local, obras e serviços distintos dos abrangidos na presente **TOMADA DE PREÇOS**, sem qualquer interferência na obra e serviços objeto desta licitação.

25.3 – A **CONTRATADA** deverá providenciar, as suas expensas, em 15 (quinze) dias a contar do início da obra, a confecção e instalação de placa

indicativa da obra, conforme o modelo fornecido pela **CONTRATANTE**, nos termos do **item 8.1.4, III**.

25.4 – A obra poderá ser objeto de transferência ou de subcontratação somente em parte, mediante prévia e expressa autorização da **CONTRATANTE**.

25.5 – Quanto à qualidade dos materiais, a **CONTRATADA** obriga-se, de um lado, a pagar as despesas relativas a laudos técnicos e exames em ensaios de materiais, sondagem de solo, a serem empregado na obra, que serão realizados em local determinado pela **CONTRATANTE**, e, de outro, a utilizar os materiais de marcas equivalentes ou de melhor qualidade, indicadas e aceitas pela fiscalização, podendo ainda, se for o caso, exigir certificado de qualidade (**INMETRO e ABNT – Associação Brasileiras de Normas Técnicas**).

25.6 – Os preços para serviços decorrentes de modificações de projeto ou das especificações, para efeito de acréscimos, serão os que houverem sido contemplados no contrato, ou quando nele não existirem, deverão ser aqueles constantes da Tabela de Preços (PINI).

25.7 – Toda alteração contratual deverá ser previamente aprovada pela autoridade competente e compromissada por meio de termo de aditamento, numerado em ordem crescente, observando-se sempre o exposto na Lei nº 8.666/93.

25.8 – É facultada à Comissão de Julgamento ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

25.9 – Pela elaboração e apresentação da "**PROPOSTA**", a licitante não terá direito a auferir vantagem, remuneração ou indenização de qualquer espécie.

25.10 – A aceitação da proposta vencedora obrigará seu proponente à execução integral do objeto da **TOMADA DE PREÇOS**, pelo prazo e condições oferecidas, não cabendo direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos e/ou serviços não cotados.

25.11 – Esta licitação poderá ser anulada se ocorrer ilegalidade em seu processamento ou julgamento, e revogada, a juízo exclusivo da **CONTRATANTE**, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, nos termos do artigo 49 da Lei nº 8.666/93, e alterações.

25.12 - A interpretação e aplicação dos termos deste instrumento serão regidas pelas Leis Brasileiras, em especial pela Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1.993, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, ficando eleito o foro da Comarca de Quatá, do Estado de São Paulo, o qual terá jurisdição e competência sobre quaisquer controvérsias do Contrato, dispensando-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Quatá/SP, 22 de novembro de 2022.

**MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO**  
**Prefeito Municipal**

**ANEXO I****TOMADA DE PREÇO Nº \_\_\_\_/2022**

**Objeto:** Recapeamento Asfáltico (CBUQ) em Ruas Municipais.

**Regime de execução:** Empreitada Global.

**Local:** Diversas Ruas do Município.

**PLANILHA  
ORÇAMENTÁRIA**



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

|                                       |                                     |   |  |                        |                       |                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>09032022-015080 | <b>Nº SICONV</b><br>09032022-015080 | <b>PROPONENTE / TOMADOR</b><br>Prefeitura Municipal de Quatá      | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>RECAPE ASFÁLTICO |                        |                       |                       |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>SAO PAULO | <b>DATA BASE</b><br>07-22 (DES.)    | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>RECAPE ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>Quatá/SP                    | <b>BDI 1</b><br>26,14% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |

| Item   | Fonte      | Código | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| <b>RECAPE ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO</b> |            |        |  |         |            |                                |         |                                | <b>302.612,55</b> |         |
| <b>1.</b>                                    |            |        | <b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>302.612,55</b> |         |
| <b>1.1.</b>                                  |            |        | <b>CANTEIRO DE OBRAS</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>3.098,75</b>   |         |
| 1.1.1.                                       | Composição | 016    | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  | M²      | 4,50       | 545,91                         | BDI 1   | 688,61                         | 3.098,75          | RA      |
| <b>1.2.</b>                                  |            |        | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>1.553,69</b>   |         |
| 1.2.1.                                       | Composição | 013    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RECAPEAMENTO   | MÊS     | 0,56       | 2.199,50                       | BDI 1   | 2.774,45                       | 1.553,69          | RA      |
| <b>1.3.</b>                                  |            |        | <b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>8.236,26</b>   |         |
| 1.3.1.                                       | Composição | 014    | MOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO   | UNID    | 1,00       | 3.264,73                       | BDI 1   | 4.118,13                       | 4.118,13          | RA      |
| 1.3.2.                                       | Composição | 015    | DESMOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO  | UNID    | 1,00       | 3.264,73                       | BDI 1   | 4.118,13                       | 4.118,13          | RA      |
| <b>1.4.</b>                                  |            |        | <b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>282.265,38</b> |         |
| 1.4.1.                                       | SINAPI     | 96402  | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019   | M2      | 4.569,63   | 2,35                           | BDI 1   | 2,96                           | 13.526,10         | RA      |
| 1.4.2.                                       | SINAPI     | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020                         | TXKM    | 61,69      | 1,46                           | BDI 1   | 1,84                           | 113,51            | RA      |
| 1.4.3.                                       | SINAPI     | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM    | 820,48     | 0,57                           | BDI 1   | 0,72                           | 590,75            | RA      |
| 1.4.4.                                       | SINAPI     | 102332 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020                         | TXKM    | 123,38     | 1,93                           | BDI 1   | 2,43                           | 299,81            | RA      |
| 1.4.5.                                       | SINAPI     | 102333 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM    | 116,39     | 0,77                           | BDI 1   | 0,97                           | 112,90            | RA      |
| 1.4.6.                                       | SINAPI     | 95995  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019  | M3      | 137,09     | 1.423,29                       | BDI 1   | 1.795,34                       | 246.123,16        | RA      |
| 1.4.7.                                       | SINAPI     | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   | M3XKM   | 5.140,88   | 2,42                           | BDI 1   | 3,05                           | 15.679,68         | RA      |
| 1.4.8.                                       | SINAPI     | 93590  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                  | M3XKM   | 4.849,56   | 0,95                           | BDI 1   | 1,20                           | 5.819,47          | RA      |
| <b>1.5.</b>                                  |            |        | <b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>7.458,47</b>   |         |
| 1.5.1.                                       | SINAPI     | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021                 | M2      | 15,90      | 28,54                          | BDI 1   | 36,00                          | 572,40            | RA      |
| 1.5.2.                                       | Composição | 017    | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25 CM   | UNID    | 8,00       | 151,78                         | BDI 1   | 191,46                         | 1.531,68          | RA      |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                |                              |  |   |                 |                |                |
|--------------------------------|------------------------------|--|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>09032022-015080 | Nº SICONV<br>09032022-015080 | PROPONENTE / TOMADOR<br>Prefeitura Municipal de Quatá      | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>RECAPE ASFÁLTICO |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>SAO PAULO | DATA BASE<br>07-22 (DES.)    | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>RECAPE ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO / UF<br>Quatá/SP                    | BDI 1<br>26,14% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item   | Fonte      | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|--|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| <b>RECAPE ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO</b> |            |        |   |         |            |                                |         |                                | <b>302.612,55</b> |    |
| 1.5.3.                                       | Composição | 011    | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA                  | M²      | 0,90       | 1.059,34                       | BDI 1   | 1.336,25                       | 1.202,63          | RA |
| 1.5.4.                                       | Composição | 012    | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO (D=2 1/2" E H=3,50M) PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | UNID    | 8,00       | 411,42                         | BDI 1   | 518,97                         | 4.151,76          | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Quatá/SP

Local

sexta-feira, 12 de agosto de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Guilherme Galvão de Oliveira

CREA/CAU: 506.926.777-2

ART/RRT: 28027230221450630

RECURSO

↓

**ANEXO II****TOMADA DE PREÇO Nº \_\_\_\_/2022**

**Objeto:** Recapeamento Asfáltico (CBUQ) em Ruas Municipais.

**Regime de execução:** Empreitada Global.

**Local:** Diversas Ruas do Município.

**MEMORIAL  
DESCRITIVO**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

----- ESTADO DE SÃO PAULO -----  
RUA GENERAL MARCONDES SALGADO Nº 332 - CEP 19.780-000 - FONE (018) 3366-9500  
<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>

## MEMORIAL DESCRITIVO DO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

ÓRGÃO CONCEDENTE: OGU  
CONTRATO DE REPASSE: 09032022-015080  
OBJETO: Recape Asfáltico em Ruas do Município  
LOCAL: RUA PASTOR MOISES CONSTANTINO, RUA  
GENERAL MARCONDES SALGADO e  
TRAV. JOÃO MATHIAS FAJARDO – Cidade de  
Quatá/SP  
REGIME DE EXECUÇÃO: Administração Indireta/Empreitada Global  
QUANTIDADE: Recapeamento Asfáltico CBUQ – 4.569,63m<sup>2</sup>  
ART:

### **OBJETIVO**

O presente memorial descritivo e especificações têm por objetivo definir os critérios que orientarão a produção, execução, aceitação e medição dos serviços relativos ao recapeamento asfáltico. O recapeamento deverá ser executado com CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente), com espessura de 3,00 centímetros e área total igual a 4.569,63 metros quadrados e fixa as obrigações e direitos da Prefeitura do Município de Quatá, designada proprietária das ruas.

### **PRELIMINARES**

Os serviços contratados serão rigorosamente executados de acordo com os projetos apresentados e normas a seguir citadas.

Todos os materiais serão de 1a. Qualidade, devendo ser previamente submetido à apreciação da Fiscalização para aprovação.

A mão de obra a empregar, especializada sempre que necessário, será de primeira qualidade, objetivando acabamento esmerado.

Nestas especificações, deve ficar perfeitamente claro, que em todos os casos de caracterização de materiais ou equipamentos por determinada marca, denominação ou fabricação, fica submetido a alternativa "ou rigorosamente equivalente", à juízo da proprietária.

Serão impugnados pela proprietária todos os trabalhos que não satisfaçam a este documento.

Ficará a executora da obra obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes desses serviços.

Qualquer omissão neste memorial, orçamento e projeto deverá ser sanado obedecendo as normas construtivas do DENIT ou DER/SP.

### **MELHORIAS DO PAVIMENTO EXISTENTE**

### **TAPA BURACOS**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

----- ESTADO DE SÃO PAULO -----

RUA GENERAL MARCONDES SALGADO Nº 332 - CEP 19.780-000 - FONE (018) 3366-9500

<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>

Todo os buracos existentes deverão ser devidamente tampados utilizando-se a técnica habitual: requadramento com máquina cortadora de asfalto, varrição eliminando todo pó, pintura de ligação utilizando-se emulsão catiônica do tipo RR-2C diluída em água na proporção de 1:1 e aplicada na taxa de 0,80 kg/m<sup>2</sup> e, se necessário, a recomposição da base. A argamassa asfáltica deve ser aplicada na espessura máxima compactada de 5 cm. Se o buraco for muito profundo (maior que 5 cm), antes de aplicada a argamassa asfáltica, o material da base deverá ser recomposto ou substituído por uma camada de PMF, faixa B do DNER. Após a compactação do material utilizado na base, aplica-se o PMF para o fechamento do buraco e a camada de rolamento, de acordo com a espessura da capa. A compactação destes buracos deverá ser feita com rolos lisos ou placa vibratória. A composição da mistura para estes serviços de tapa buracos obedecerá a seguinte dosagem para a produção de 1 metro cúbico de massa asfáltica: 200 litros de brita 2 (1”), 400 litros de brita 1 (5/8”), 400 litros de brita (3/8”) ou (1/4”) e 90 litros de emulsão catiônica do tipo RM-1C.

**OBSERVAÇÃO: Este serviço de tapa buracos deverá ser executado pela prefeitura e não faz parte do objeto deste convênio. Deverão ser executados com pelo menos 20 dias de antecedência à realização dos serviços de recapeamento asfáltico, para que seja possível a cura da massa asfáltica.**

## LIMPEZA DO ASFALTO EXISTENTE

O asfalto que receberá o recapeamento deverá ser totalmente limpo, ficando livre de pó ou qualquer outro tipo de sujeira que possa comprometer o recapeamento do mesmo.

### 1.1 CANTEIRO DE OBRAS

#### 1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

A placa da obra deverá ser feita de chapa metálica obedecendo aos padrões estabelecidos pelo Governo Federal.

### 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

#### 1.2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RECAPEAMENTO

A administração local contempla as cargas horárias de profissional de engenharia civil e também de encarregado geral para o acompanhamento e execução da obra.

### 1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

#### 1.3.1 MOBILIZAÇÃO – RECAPEAMENTO

A mobilização contempla os equipamentos a serem mobilizados para a execução dos serviços de recapeamento asfáltico.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ**

----- ESTADO DE SÃO PAULO -----

RUA GENERAL MARCONDES SALGADO Nº 332 - CEP 19.780-000 - FONE (018) 3366-9500

<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>

## **1.3.2 DESMOBILIZAÇÃO – RECAPEAMENTO**

A desmobilização contempla os equipamentos a serem desmobilizados após a execução dos serviços de recapeamento asfáltico.

## **1.4 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**

### **1.4.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C**

A pintura de ligação consistirá na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície do pavimento existente a ser recapeado. Deverá ser utilizado emulsão asfáltica catiônica do tipo RR-2C, diluído em água na proporção de 60% de emulsão e 40% de água e aplicado com taxa de 1,20 l/m<sup>2</sup>.

Todo o carregamento de asfalto diluído que chegar à obra deve apresentar por parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de análise dos ensaios de caracterização exigidos pela especificação, correspondente à data de fabricação, ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao canteiro de serviço, se o período entre os dois eventos ultrapassar 10 dias. Deve trazer também indicação clara da sua procedência, do tipo e quantidade do seu conteúdo e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra. Cabe à contratada a responsabilidade de manter dispositivo eficiente de controle do tráfego, de forma a não permitir a circulação de veículos sobre a área pintada a ser recapeada, antes de completada a cura.

### **1.4.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30.000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM**

Contempla o transporte de material asfáltico da refinaria (Paulínia-SP) até a usina de asfalto (Assis-SP). Os cálculos de distâncias e consumos estão discriminados no Memorial de Cálculo.

### **1.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30.000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM**

Contempla o transporte de material asfáltico da refinaria (Paulínia-SP) até a usina de asfalto (Assis-SP). Os cálculos de distâncias e consumos estão discriminados no Memorial de Cálculo.

### **1.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20.000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

----- ESTADO DE SÃO PAULO -----

RUA GENERAL MARCONDES SALGADO Nº 332 - CEP 19.780-000 - FONE (018) 3366-9500

<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>

Contempla o transporte de material asfáltico da usina de asfalto (Assis-SP) até a obra. Os cálculos de distâncias e consumos estão discriminados no Memorial de Cálculo.

1.4.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20.000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT EXCEDENTE A 30 KM

Contempla o transporte de material asfáltico da usina de asfalto (Assis-SP) até a obra. Os cálculos de distâncias e consumos estão discriminados no Memorial de Cálculo.

1.4.6 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO – EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

## GENERALIDADES

Concreto betuminoso usinado à quente é uma mistura asfáltica a quente, executada em usina apropriada, composta de agregados minerais e cimento asfáltico de petróleo, espalhada e comprimida a quente. Sobre a base imprimada, a mistura deve ser espalhada, de modo a apresentar, quando comprimida, a espessura do projeto.

## MATERIAIS

### Material Betuminoso

Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos:

- a) Cimentos Asfálticos, de penetração 50/60 ou 85/100;

### Agregados minerais

- a) Agregado graúdo

O agregado graúdo será pedra britada. O agregado graúdo deve se constituir de fragmentos sãos, duráveis, livres de torrões de argila e substâncias nocivas.

O valor máximo tolerado, no ensaio de desgaste Los Angeles é de 50%. Deve apresentar boa adesividade. Submetido ao ensaio de durabilidade, com sulfato de sódio não deve apresentar perda superior a 12%, em 5 ciclos. O índice de forma não deve ser inferior a 0,5.

- b) Agregado miúdo

O agregado miúdo pode ser areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos.

Suas partículas individuais devem ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrões de argila e de substâncias nocivas. Deve apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55% e apresentar boa adesividade.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

----- ESTADO DE SÃO PAULO -----

RUA GENERAL MARCONDES SALGADO Nº 332 - CEP 19.780-000 - FONE (018) 3366-9500  
<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>

## c) Material de enchimento (filer)

Deve ser constituído por materiais minerais finamente divididos, inertes em relação aos demais componentes da mistura, não plásticos, tais como cimento Portland, cal extinta, pós calcáreos. Quando da aplicação, o filer deve estar seco e isento de grumos. A granulometria a ser atendida deve obedecer aos seguintes limites:

| PENEIRA | % PASSANDO EM PESO |
|---------|--------------------|
| nº 40   | 100                |
| nº 80   | 95 - 100           |
| nº 200  | 65 - 100           |

## Composição da mistura

A faixa granulométrica a ser empregada deve ser a da **Faixa III** da tabela abaixo, selecionada em função da utilização prevista para o concreto asfáltico. Caso a mistura asfáltica seja utilizada como camada de rolamento, deve-se conferir especial atenção à seleção da granulometria de projeto, tendo em vista a obtenção de rugosidade que assegure adequadas condições de segurança ao tráfego.

A composição da mistura deve satisfazer aos requisitos apresentados na Tabela 2.

**Tabela 2 – Composição das Misturas Asfálticas**

| Peneira de Malha Quadrada         |       | Designação                |                      |           |                             | Tolerâncias |
|-----------------------------------|-------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------|-------------|
|                                   |       | I                         | II                   | III       | IV                          |             |
| ASTM                              | mm    | % em Massa, Passando      |                      |           |                             |             |
| 2"                                | 50,0  | 100                       | -                    | -         | -                           | -           |
| 1 ½"                              | 37,5  | 90 – 100                  | 100                  | -         | -                           | ± 7%        |
| 1"                                | 25,0  | 75 – 100                  | 90 – 100             | -         | -                           | ± 7%        |
| ¾"                                | 19,0  | 60 – 90                   | 80 – 100             | 100       | -                           | ± 7%        |
| ½"                                | 12,5  | -                         | -                    | 90 – 100  | -                           | ± 7%        |
| 3/8"                              | 9,5   | 35 – 65                   | 45 – 80              | 70 – 90   | 100                         | ± 7%        |
| Nº 4                              | 4,75  | 25 – 50                   | 28 – 60              | 44 – 72   | 80 – 100                    | ± 5%        |
| Nº 10                             | 2,0   | 20 – 40                   | 20 – 45              | 22 – 50   | 50 – 90                     | ± 5%        |
| Nº 40                             | 0,42  | 10 – 30                   | 10 – 32              | 8 – 26    | 20 – 50                     | ± 5%        |
| Nº 80                             | 0,18  | 5 – 20                    | 8 – 20               | 4 – 16    | 7 – 28                      | ± 3%        |
| Nº 200                            | 0,075 | 1 – 8                     | 3 – 8                | 2 – 10    | 3 – 10                      | ± 2%        |
| <b>Camadas</b>                    |       | Ligação ( <i>Binder</i> ) | Ligação ou Rolamento | Rolamento | Reperfilagem <sup>(*)</sup> |             |
| <b>Varição do teor de ligante</b> |       | 3,5 – 5,0                 | 4,0 – 5,5            | 4,5 – 6,5 | 4,5 – 7,0                   |             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

----- ESTADO DE SÃO PAULO -----

RUA GENERAL MARCONDES SALGADO Nº 332 - CEP 19.780-000 - FONE (018) 3366-9500

<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>

|                                |     |     |     |     |  |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|--|
| <b>Espessura máxima<br/>cm</b> | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 |  |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|--|

\* Reperfilagem: camada de regularização de deformações de pequena amplitude, sem função estrutural.

O projeto da dosagem de mistura deve atender aos seguintes requisitos:

- o tamanho máximo do agregado da faixa adotada deve ser inferior a 2/3 da espessura da camada compactada;
- a fração retida entre duas peneiras consecutivas, excetuadas as duas de maior malha de cada faixa, não deve ser inferior a 4% do total;
- a faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto, deve obedecer a tolerância indicada para cada peneira na Tabela 2, porém, respeitando os limites da faixa granulométrica adotada;

O projeto da mistura pela dosagem Marshall deve ser feito no mínimo a cada 6 meses, e todas as vezes que ocorrer alteração de algum dos materiais constituintes da mistura, a energia de compactação determinada através do número de golpes deve ser definida em projeto. O número de golpes padrão é 75 golpes por face do corpo de prova, podendo ser especificadas outras energias;

- os parâmetros obtidos no ensaio Marshall para estabilidade, fluência, porcentagem de vazios e relação betume vazios devem atender aos limites apresentados na Tabela 3;
- o teor ótimo de ligante do projeto de mistura asfáltica deve atender a todos os requisitos da Tabela 3;

**Tabela 3 – Requisitos para o Projeto Mistura Asfáltica**

| <b>Características</b>   | <b>Método de Ensaio</b>   | <b>Camadas de Rolamento e Reperfilagem</b> | <b>Camada de Ligação (Binder)</b> |
|--|---------------------------|--|-----------------------------------|
| Estabilidade mínima, kN<br>(75 golpes no ensaio Marshall)                  | NBR 12891 <sup>(9)</sup>  | 8  | 8                                 |
| Fluência (mm)<br>Fluência (0,01")  | NBR 12891 <sup>(9)</sup>  | 2,0 a 4,0<br>8 a 16                        | 2,0 a 4,0<br>8 a 16               |
| % de Vazios Totais   |                           | 4  | 4 a 6                             |
| Relação Betume Vazios –<br>RBV (%)   |                           | 65 a 80                                    | 65 a 75                           |
| Vazios do agregado mineral –<br>VAM (%)                                    |                           | Ver Tabela 4                               | -                                 |
| Concentração crítica de fíler *  | ES P00/26 <sup>(10)</sup> | < 90% Cs                                   | < 90% Cs                          |
| Resistência à Tração por Compressão Diametral Estática a 25°C, mínima, MPa | NBR 15087 <sup>(11)</sup> | 0,80                                       | 0,65                              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

----- ESTADO DE SÃO PAULO -----

RUA GENERAL MARCONDES SALGADO Nº 332 - CEP 19.780-000 - FONE (018) 3366-9500

<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>

|   |                              |    |  |
|---|------------------------------|----|--|
| Resistência a danos por umidade induzida, mínimo, %   | AASHTO T 283 <sup>(12)</sup> | 70 |  |
| * a concentração crítica de fíler: valor da concentração máxima em volume de fíler admitida no sistema fíler-asfalto. |                              |    |  |

- c) recomenda-se que a relação fíler/asfalto em massa esteja compreendida entre 0,6 a 1,2<sup>(13)</sup>;
- d) as misturas asfálticas para camada de rolamento faixas II e III, os vazios do agregado mineral, VAM, devem atender aos valores mínimos definidos em função do tamanho nominal máximo do agregado, conforme Tabela 4;
- e) recomenda-se que o teor ótimo de ligante situe-se abaixo do teor de ligante correspondente ao VAM mínimo, da dosagem Marshall;
- f) as condições de vazios da mistura, na fase de dosagem podem ser verificadas por um dos procedimentos:

## Procedimento A

- determinação da densidade efetiva através da densidade máxima teórica pelo método Rice, conforme ASTM D 2041(14).

## Procedimento B

- determinação da densidade efetiva através da média entre a densidade aparente e densidade real agregado. Admite-se a como densidade efetiva do agregado- ( $D_{ea}$ ) como sendo a média aritmética entre a  $D_1$  e  $D_2$ ;

- as densidades aparentes dos corpos de prova devem ser obtidas através do método DNER ME 117<sup>(15)</sup>.

$$D_{ea} = \frac{D_1 + D_2}{2}; \text{ onde:}$$

$$D_1 = \frac{100}{\frac{P}{D_{SR1}} + \frac{P}{D_{SR2}} + \frac{P}{D_{SR3}}} \quad \text{e} \quad D_2 = \frac{100}{\frac{P}{D_{SR1}} + \frac{P}{D_{SR2}} + \frac{P}{D_{SR3}}}$$

Onde:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

----- ESTADO DE SÃO PAULO -----

RUA GENERAL MARCONDES SALGADO Nº 332 - CEP 19.780-000 - FONE (018) 3366-9500

<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>

$P_1$  = porcentagem de agregado retido na peneira de abertura de 2,0 mm (%);

$P_2$  = porcentagem de agregado que passa na peneira de abertura de 2,0 mm, e fica retido na peneira de abertura de 0,075mm (%);

$P_3$  = porcentagem de agregado que passa na peneira de abertura de 0,075mm (%);  $D_{SR1}$  = densidade real do agregado retido na peneira de abertura de 2,0 mm;

$D_{SR2}$  = densidade real do agregado que passa na peneira de abertura de 2,0 mm, e fica retido na peneira de abertura de 0,075 mm;

$D_{SR3}$  = densidade real do agregado que passa na peneira de abertura de 0,075 mm;

$D_{SAp1}$  = densidade aparente do agregado que fica retido na peneira de abertura de 2,0 mm.

**Tabela 4 – Requisitos para Vazios do Agregado Mineral – VAM**

| Tamanho Nominal Máximo do Agregado* |      | VAM Mínimo (%)        |
|-------------------------------------|------|-----------------------|
| ASTM                                | mm   | Teor de Vazios = 4,0% |
| 1 ½"                                | 37,5 | 11                    |
| 1"                                  | 25,0 | 12                    |
| ¾"                                  | 19,0 | 13                    |
| ½"                                  | 12,5 | 14                    |
| 3/8"                                | 9,5  | 15                    |

\* tamanho nominal máximo do agregado é definido como o diâmetro da peneira imediatamente superior àquela que retém mais que 10% dos agregados.<sup>(16)</sup>

## EQUIPAMENTOS

Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado pela Fiscalização, devendo estar de acordo com esta Especificação, sem o que não será dada a ordem de serviço. O equipamento básico para execução do serviço compreende as seguintes unidades:

**a) Depósitos para ligante betuminoso**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

----- ESTADO DE SÃO PAULO -----

RUA GENERAL MARCONDES SALGADO Nº 332 - CEP 19.780-000 - FONE (018) 3366-9500

<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>

Os depósitos para o Ligante Betuminoso devem ser capazes de aquecer o material às temperaturas necessárias, determinadas nesta Especificação. O aquecimento deve ser feito por meio de serpentinas a vapor, óleo, eletricidade ou outros meios, de modo a não haver contato de chamas com o interior do depósito. Deve ser instalado um sistema de circulação para o cimento asfáltico, de modo a garantir a circulação, desembaraçada e contínua, do depósito ao misturador, durante todo o período de operação. Todas as tubulações e acessórios devem ser dotados de isolamento, a fim de evitar perdas de calor. A capacidade dos depósitos deve ser suficiente para, no mínimo, três dias de serviço.

## b) Depósitos para agregados

Os silos devem ter capacidade total de, no mínimo, três vezes a capacidade da usina e devem ser divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as frações apropriadas do agregado. Cada compartimento deve possuir dispositivos adequados de descarga. Haverá um silo adequado para o filer, conjugado com dispositivos para sua dosagem.

## c) Usinas para misturas betuminosas

A usina deve estar equipada com uma unidade classificadora de agregados após o secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um termômetro, com proteção metálica e escala de 90° a 210°C, deve ser fixado no dosador de ligante ou linha de alimentação do asfalto, em local adequado, próximo à descarga do misturador.

A usina deve ser equipada, além disto, com um pirômetro elétrico, ou outros instrumentos termométricos aprovados, colocados na descarga do secador, com dispositivos para registrar a temperatura dos agregados.

Poderá, também, ser utilizada uma usina do tipo tambor secador/misturador, provida de coletor de pó, alimentador de filer, sistema de descarga da mistura betuminosa com comporta, ou alternativamente, em silos de estocagem. A usina deve possuir silos de agregados múltiplos, com pesagem dinâmica (precisão  $\pm 5^\circ\text{C}$ ) e assegurar a homogeneidade das granulometrias dos diferentes agregados.

## d) Caminhões para transportes da mistura

Os caminhões tipo basculante que serão utilizados para o transporte do concreto betuminoso devem ter caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às chapas. **A utilização de produtos susceptíveis de dissolver o ligante betuminoso (óleo diesel, gasolina, etc) não serão permitidas.**

## e) Acabadora



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

----- ESTADO DE SÃO PAULO -----

RUA GENERAL MARCONDES SALGADO Nº 332 - CEP 19.780-000 - FONE (018) 3366-9500

<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituído de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamentos requeridos. As acabadoras devem ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente na largura desejada e possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de marchas para frente e para trás. As acabadoras devem ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento dos mesmos, à temperatura requerida, para colocação da mistura sem irregularidades.

## **f) Equipamento para a compressão**

O equipamento para compressão deve ser constituído por rolo pneumático e rolo metálico liso, tipo tandem ou rolo vibratório. Os rolos compressores, tipo tandem, devem ter uma carga de 8 a 12 toneladas. Os rolos pneumáticos, autopropulsores, devem ser dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variação da pressão dos pneus de 2,5kgf/cm<sup>2</sup> a 8,4kgf/cm<sup>2</sup> (35 a 120 psi).

O equipamento em operação deve ser suficiente para comprimir a mistura à densidade requerida enquanto esta se encontrar em condições de operacionalidade.

## **EXECUÇÃO**

Inicialmente deve-se fazer a aplicação de uma pintura de ligação utilizando-se emulsão asfáltica catiônica do tipo RR-2C diluída em água na proporção de 60% de emulsão e 40% de água e, lançada através de barra ou caneta espargidora acoplada a um caminhão tanque. Essa pintura deverá ter um consumo de aproximadamente 1,20 litros por metro quadrado.

A temperatura de aquecimento do cimento asfáltico, no momento da mistura, deve ser determinada para cada tipo de ligante em função da relação temperatura/viscosidade.

A temperatura conveniente é aquela na qual o cimento asfáltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 segundos, Saybolt-Furol, indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 85 mais ou menos 10 segundos, Saybolt-Furol. Não devem ser feitas misturas a temperaturas inferiores a 120 graus centígrados e nem superiores a 177 graus centígrados.

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de, aproximadamente, 10 graus centígrados acima da temperatura do ligante asfáltico, não devendo, entretanto, ultrapassar 177 graus centígrados.

### **• Produção do Concreto Betuminoso Usinado à Quente**

A produção do concreto betuminoso é efetuada em usinas apropriadas, conforme anteriormente especificado.

### **• Transporte do concreto betuminoso**

O concreto betuminoso deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicação, nos veículos basculantes antes especificados.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

----- ESTADO DE SÃO PAULO -----

RUA GENERAL MARCONDES SALGADO Nº 332 - CEP 19.780-000 - FONE (018) 3366-9500

<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>

As caçambas dos veículos devem ser cobertas com lonas impermeáveis durante o transporte, de forma a proteger a massa asfáltica quanto à ação de chuvas ocasionais, eventualmente, contaminação por poeira, especialmente perda de temperatura e queda de partículas durante o transporte.

## • Distribuição do concreto betuminoso

a) O concreto betuminoso deve ser distribuído somente quando a temperatura ambiente se encontrar acima de 10 graus centígrados, e com tempo não chuvoso;

b) A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita por máquinas acabadoras, conforme já especificado, devendo ser assegurado, previamente ao início dos trabalhos, o conveniente aquecimento da mesa alisadora, à temperatura compatível com a da massa asfáltica a ser distribuída. Observar que o sistema de aquecimento se destina exclusivamente ao aquecimento da mesa alisadora, e nunca de massa asfáltica que eventualmente tenha esfriado em demasia;

c) Caso ocorram irregularidades na superfície da camada acabada, estas devem ser corrigidas de imediato, pela adição manual de massa, sendo o espalhamento desta efetuado por meio de ancinhos e/ou rodos metálicos. Esta alternativa deve ser, no entanto, minimizada, já que o excesso de reparo manual é nocivo à qualidade do serviço.

## • Compressão

- A compressão do concreto betuminoso terá início imediatamente após a distribuição do mesmo.

- A fixação da temperatura de rolagem está condicionada à natureza da massa e às características do equipamento utilizado. A temperatura recomendável neste caso, será aquela na qual o ligante apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol, de 140 + 15 segundos. Como norma geral, deve-se iniciar a compressão à temperatura mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada experimentalmente, em cada caso.

- A compactação de misturas betuminosas usinadas a quente, contempla o emprego combinado de rolo de pneus de pressão regulável e rolo metálico tandem de rodas lisas.

- Inicia-se a rolagem com o rolo de pneus atuando com baixa pressão. À medida que a mistura for sendo compactada, e com o conseqüente crescimento de sua resistência, seguem-se coberturas do rolo de pneus, com incremento gradual da pressão. A compactação final deve ser efetuada com o rolo metálico tandem de rodas lisas, quando então a superfície da mistura deve apresentar-se bem desempenada.

- O número de coberturas de cada equipamento deve ser definido experimentalmente, de forma a se atingir as condições de densidade previstas, enquanto a mistura se apresentar com trabalhabilidade adequada. A compressão deve ser executada em faixas longitudinais, sendo sempre iniciadas pelo ponto mais baixo da seção transversal, e progredindo no sentido do ponto mais alto, com o equipamento recobrando em cada passada, ao menos, a metade da largura rolada na passagem anterior.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

----- ESTADO DE SÃO PAULO -----

RUA GENERAL MARCONDES SALGADO Nº 332 - CEP 19.780-000 - FONE (018) 3366-9500

<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>

- A espessura máxima de cada camada individual, após compressão, deve ser definida na obra pela Fiscalização, em função das características de trabalhabilidade da mistura e da eficiência do processo de compressão.
- Durante a rolagem não devem ser permitidas mudanças de direção e inversão bruscas de marchas, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura.
- O processo de execução das juntas transversais e longitudinais deve assegurar adequadas condições de acabamento.
- A camada de concreto betuminoso recém-acabada deve ser mantida sem trânsito até o seu completo resfriamento.

## **ABERTURA AO TRÂNSITO**

Os revestimentos recém-acabados deverão ser mantidos sem trânsito, até o seu completo resfriamento.

## **MANEJO AMBIENTAL**

Para execução de revestimento betuminoso do tipo concreto betuminoso usinado à quente, são necessários trabalhos envolvendo a utilização de asfalto e agregados, além da instalação de usina misturadora.

Os cuidados que devem ser observados para fins de preservação do meio ambiente envolvem a produção e a aplicação de agregados, o estoque e a operação da usina.

### **• Ligante betuminoso**

- a) Os depósitos devem ser instalados em locais afastados dos cursos d'água e devem também ser colocados dispositivos de retenção do material para casos de vazamentos.
- b) É vedado o lançamento do refugo de materiais usados na faixa de domínio, nas áreas lindeiras e em qualquer outro local onde possam causar prejuízos ambientais.
- c) Deve ser recuperada a área afetada pelas operações de construção/execução, mediante remoção da usina e dos depósitos e efetuando a limpeza do canteiro obras.

### **• Agregados**

A brita e a areia somente devem ser aceitas após apresentação da licença ambiental de operação da pedreira/areal, cuja cópia deve ser arquivada junto ao Livro de Ocorrências da obra.

### **• Usina**

#### **Instalação**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

----- ESTADO DE SÃO PAULO -----

RUA GENERAL MARCONDES SALGADO Nº 332 - CEP 19.780-000 - FONE (018) 3366-9500

<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>

- a) Deve ser impedida a instalação de usinas de asfalto à quente a uma distância inferior a 200m (duzentos metros), medidos a partir da base da chaminé, de residências, hospitais, clínicas, centros de reabilitação, escolas, asilos, orfanatos, creches, clubes esportivos, parques de diversões e outras construções comunitárias.
- b) É atribuída à Executante responsabilidade pela obtenção da licença de instalação/operação e de manter a usina em condições de funcionamento dentro do prescrito nestas especificações.

## **Operação**

- a) Devem ser instalados sistemas de controle de poluição do ar, constituídos por ciclone e filtro de mangas, ou de equipamentos que atendam aos padrões estabelecidos na legislação vigente.
- b) Devem ser adotados os silos de estocagem de agregados frios, de proteções laterais e de cobertura para evitar a dispersão das emissões fugitivas durante a operação de carregamento.
- c) A correia transportadora de agregados frios deve ser enclausurada.
- d) Devem ser adotados procedimentos de forma que a alimentação do secador seja feita sem emissão visível para a atmosfera.
- e) Deve ser mantida pressão negativa no secador rotativo, enquanto a usina estiver em operação, para que sejam evitadas emissões de partículas na entrada e saída do mesmo.
- f) O misturador, os silos de agregados quentes e as peneiras classificatórias do sistema de exaustão, devem estar conectados ao sistema de controle de poluição do ar evitando a emissão de vapores e de partículas para a atmosfera.
- g) As vias de acesso internas devem ser pavimentadas e mantidas limpas, de tal modo que as emissões provenientes do tráfego de veículos não ultrapassem 20% de opacidade.
- h) Os silos de estocagem de filer devem ser dotados de sistema próprio de filtragem à seco.
- i) Devem ser adotados procedimentos operacionais que evitem a emissão de partículas provenientes dos sistemas de limpeza dos filtros de mangas e de reciclagem do pó retido nas mangas.
- j) Devem ser acionados os sistemas de controle de poluição do ar antes dos equipamentos de processo.
- k) Devem ser mantidos em boas condições de operação todos os equipamentos de processo e de controle.
- l) As chaminés devem ser dotadas de instalações adequadas para a realização de medições.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

----- ESTADO DE SÃO PAULO -----

RUA GENERAL MARCONDES SALGADO Nº 332 - CEP 19.780-000 - FONE (018) 3366-9500

<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>

## CONTROLE

Todos os materiais devem ser examinados, obedecendo à metodologia indicada pelo DNER e satisfazer as especificações em vigor.

### Ligante Betuminoso

- a) Para todo carregamento que chegar à obra, devem ser realizados os seguintes ensaios:
  - Um ensaio de viscosidade Saybolt-Furol;
  - Um ensaio de ponto de fulgor, para cada 100 t;
  - Um ensaio de Espuma;

### Agregados

- a) Diariamente deve ser feita inspeção à britagem e aos depósitos, visando garantir que os agregados estejam limpos, isentos de pó e outras contaminações prejudiciais;
- b) Quando ocorrer variação da natureza do material, devem ser executados novos ensaios de durabilidade e de adesividade;
- c) Quando ocorrer variação da natureza do material (heterogeneidade da formação), e no mínimo uma vez por mês, devem ser executados um ensaio de abrasão Los Angeles.
- d) Por dia de trabalho, devem ser executados:
  - Dois ensaios de Granulometria de amostras da mistura de agregados.
  - Um ensaio de Granulometria do material de enchimento (filer).
  - Um ensaio de Equivalente de Areia, do agregado miúdo.

### Temperatura

Devem ser efetuadas, no mínimo, quatro medidas de temperatura, por dia, em cada um dos itens abaixo discriminados:

- a) Do agregado, no silo quente da usina;
- b) Do cimento asfáltico, na usina, antes da entrada no misturador;
- c) Da mistura betuminosa, na saída do misturador da usina;
- d) Da mistura, no momento do espalhamento e do início da rolagem, na pista.

Em cada caminhão, antes da descarga, deve ser feita, pelo menos, uma leitura da temperatura.

As temperaturas devem satisfazer aos limites especificados anteriormente.

### Quantidade de ligante na mistura

Devem ser efetuadas duas extrações de betume, de amostras coletadas na pista, imediatamente após a passagem da acabadora, para cada dia de 8 horas de trabalho. A porcentagem de ligante poderá variar, no máximo, mais ou menos 0,3% da fixada no projeto.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

----- ESTADO DE SÃO PAULO -----

RUA GENERAL MARCONDES SALGADO Nº 332 - CEP 19.780-000 - FONE (018) 3366-9500

<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>

## **Gradação da mistura de agregados**

Deve ser procedido o ensaio de granulometria da mistura dos agregados, resultante das extrações citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se contínua, enquadrando-se dentro das tolerâncias especificadas.

## **Características de estabilidade e fluência da mistura**

Dois ensaios Marshall, com três corpos de prova cada, devem ser realizados por dia de produção da mistura. Os valores de estabilidade e de fluência devem satisfazer as exigências do projeto. As amostras devem ser retiradas após a passagem da acabadora e antes da compressão.

## **Controle de compressão e condições de vazios da mistura**

O controle de compressão da mistura betuminosa, deverá ser feito, preferencialmente, medindo-se a densidade aparente de corpos de prova extraídos da mistura, comprimidas na pista, por meio de brocas rotativas.

Na impossibilidade de utilização deste equipamento, admite-se o processo do anel de aço. Para tanto, colocam-se sobre a base, antes do espalhamento da mistura, anéis de aço de 10 cm de diâmetro interno e de altura de 5 mm inferior a espessura da camada comprimida. Após a compressão são retirados os anéis e medida a densidade aparente dos corpos de prova neles moldados.

Deve ser realizada uma determinação, cada 500 metros de meia pista, não sendo permitidas densidades inferiores a 95% da densidade do projeto. O controle de compressão poderá ser feito, medindo-se as densidades aparentes dos corpos de prova moldados no local. As amostras para a moldagem destes corpos de prova, deverão ser colhidas bem próximas ao local onde serão realizados os furos e antes da sua compressão. A relação entre estas duas densidades não deverá ser inferior a 100%.

## **Geométrico e de Acabamento**

- a) Espessura: a espessura da camada de concreto betuminoso deve ser avaliada nos corpos de prova extraídos ou outro critério aceito pela Fiscalização, não pode ser menor do que a espessura de projeto. Admitir-se-á variação de  $\pm 10\%$ , da espessura de projeto, para pontos isolados, e até 5% de redução da espessura, em 10 medidas sucessivas.
- b) Largura: deve ser determinada a largura da plataforma acabada por medidas à trena executadas a cada 20m, pelo menos, não sendo admitidas larguras inferiores às estabelecidas em projeto.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

----- ESTADO DE SÃO PAULO -----

RUA GENERAL MARCONDES SALGADO Nº 332 - CEP 19.780-000 - FONE (018) 3366-9500

<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>

- c) Acabamento da superfície: durante a execução deve ser feita, a cada 20m, uma leitura (em mm) correspondendo à máxima variação entre dois pontos quaisquer de contato, obtida com 2 réguas completamente desempenadas, uma de 3,0m e a outra de 0,90m, colocadas respectivamente em ângulo reto e paralelamente ao eixo da estrada, sobre a superfície terminada. A superfície não deve apresentar variações maiores do que 6mm em relação às bordas inferiores das réguas.

## ACEITAÇÃO

### Materiais

#### Cimento asfáltico

O cimento asfáltico recebido no canteiro deve ser aceito, desde que atendidos os seguintes requisitos:

- Os valores de viscosidade e ponto de fulgor estejam de acordo com os valores especificados pela ABNT;
- O material não produza espuma, quando aquecido a 175 graus centígrados;
- Para cada conjunto de vinte carregamentos, os resultados dos ensaios de controle de qualidade do CAP, previstos na especificação da ABNT, sejam julgados satisfatórios.

#### Agregados e Filer

O agregado graúdo, o agregado miúdo e o filer utilizados devem ser aceitos, desde que atendidas as seguintes condições:

- O agregado graúdo atenda aos requisitos desta especificação no que tange à abrasão Los Angeles, durabilidade e porcentagem de grãos defeituosos;
- O agregado miúdo atenda aos requisitos desta especificação no que se refere aos ensaios de equivalente de areia e durabilidade;
- O filer apresente-se seco, sem grumos, e enquadrado na granulometria especificada;
- As variações ocorridas nas granulometrias, com amostras coletadas nos silos quentes, estejam contidas dentro dos limites estabelecidos.

#### Melhorador de adesividade

- O melhorador de adesividade, quando utilizado, deve produzir o efeito desejado;
- A quantidade, a forma de incorporação ao cimento asfáltico e o tempo de circulação devem estar de acordo com os critérios estabelecidos pela Fiscalização.

### Na execução



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

----- ESTADO DE SÃO PAULO -----

RUA GENERAL MARCONDES SALGADO Nº 332 - CEP 19.780-000 - FONE (018) 3366-9500

<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>

## **Temperatura**

- a) A produção da mistura asfáltica deve ser aceita, com vistas ao controle de temperatura, se:
- As temperaturas medidas na linha de alimentação do cimento asfáltico, ao longo do dia de produção, encontrarem-se situadas na faixa desejável, definida em função da curva "viscosidade x temperatura" do ligante empregado. Constantes variações ou desvios significativos em relação à faixa de temperatura desejável indicam a necessidade de suspensão temporária do processo de produção, providenciando-se os necessários ajustes;
  - Temperaturas de cimento asfáltico e dos agregados, superiores a 177 graus centígrados, implicam na rejeição da massa produzida;
  - Temperaturas do cimento asfáltico inferiores a 120 graus centígrados ou dos agregados inferiores a 130 graus centígrados, igualmente implicam na rejeição da massa produzida;
  - Os agregados no momento da mistura devem estar, aproximadamente, 10 graus centígrados acima da temperatura do cimento asfáltico, respeitado o limite máximo de 177 graus centígrados.
- b) A massa asfáltica chegada à pista deve ser aceita, sob o ponto de vista da temperatura, se:
- A temperatura medida no caminhão não for menor do que o limite inferior da faixa de temperatura prevista para a usina, menos 15 graus centígrados;
  - A temperatura da massa, no decorrer da rolagem, propicie adequadas condições de compressão tendo em vista o equipamento utilizado e o grau de compactação objetivado.

## **Qualidade de ligante e Graduação da mistura de agregados**

- a) A quantidade de cimento asfáltico obtida pelo ensaio de extração por refluxo "Soxhlet", em amostras individuais, não deve variar, em relação ao teor de projeto de mais do que 0,3%, para mais ou para menos. A média aritmética obtida, para conjuntos de 9 (nove) valores individuais, não deve, no entanto, ser inferior ao teor de projeto;
- b) Durante a produção a granulometria da mistura poderá sofrer variações em relação à curva de projeto, respeitadas as tolerâncias especificadas no item 6.

## **Características Marshall da mistura**

- a) Os valores de % de vazios, vazios do agregado mineral, relação betume vazios, estabilidade e fluência Marshall, devem atender ao prescrito no item 6;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

----- ESTADO DE SÃO PAULO -----

RUA GENERAL MARCONDES SALGADO Nº 332 - CEP 19.780-000 - FONE (018) 3366-9500

<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>

- b) A eventual ocorrência de valores que não atendam ao especificado, poderá resultar na não aceitação do serviço. As falhas ocorrentes devem ser corrigidas mediante ajustes racionais na formulação do traço e/ou no processo executivo.

## Compressão

Os valores do grau de compactação, calculados estatisticamente pela expressão abaixo, para conjuntos de no mínimo nove valores, devem ser iguais ou superiores a 97%:

$$x_{\min} = \bar{x} - \frac{1,29 S}{\sqrt{N}} - 0,68 S$$

$$x_{\max} = \bar{x} + \frac{1,29 S}{\sqrt{N}} + 0,68 S$$

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{N} \text{ e } S = \sqrt{\frac{\sum (\bar{x} - x)^2}{N - 1}}$$

N - 9 (nº de determinações efetuadas).

## Controle Geométrico

Os serviços executados devem ser aceitos à luz do controle geométrico desde que atendidas as seguintes condições:

- Quanto à largura da plataforma: não devem ser admitidos valores inferiores aos previstos no projeto;
- Quanto à espessura da camada acabada:
  - A espessura média da camada deve ser determinada pela expressão:

$$\mu = \bar{x} - \frac{1,29 S}{\sqrt{N}}, \text{ em que } \bar{x} = \frac{\sum x}{N} \text{ e } S = \sqrt{\frac{\sum (\bar{x} - x)^2}{N - 1}}$$



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

----- ESTADO DE SÃO PAULO -----

RUA GENERAL MARCONDES SALGADO Nº 332 - CEP 19.780-000 - FONE (018) 3366-9500

<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>

- A espessura média determinada estatisticamente deve situar-se no intervalo de mais ou menos 5%, em relação à espessura prevista em projeto.
- Não devem ser tolerados valores individuais de espessura fora do intervalo de mais ou menos 10%, em relação à espessura prevista em projeto.
- Eventuais regiões, em que se constatem deficiências de espessura, devem ser objeto de amostragem complementar através de novas extrações de corpos de prova com sonda rotativa. As áreas deficientes, devidamente delimitadas, devem ser reforçadas, às expensas da Executante.

## Acabamento

O serviço deve ser aceito, sob o ponto de vista de acabamento, desde que atendidas as seguintes condições:

- a) As juntas executadas apresentem-se homogêneas em relação ao conjunto da mistura, isentas de desníveis e saliências;
- b) A superfície apresente-se desempenada, sem marcas indesejáveis do equipamento de compressão, nem ondulações decorrentes de variações na carga da vibro acabadora.

## MEDIÇÃO

O serviço de concreto betuminoso usinado a quente, executado e recebido na forma descrita, deve ser medido pela determinação do volume de mistura aplicada e compactada, expresso em metros cúbicos.

No cálculo dos volumes, obedecidas às tolerâncias especificadas, deve ser considerada a espessura média ( $\bar{x}$ ) calculada.

Quando  $\bar{x}$  for inferior à espessura do projeto, deve ser considerado o valor de  $\bar{x}$ , e quando for superior deve ser considerada a espessura do projeto.

## PAGAMENTO

O pagamento deve ser feito, após a aceitação e a medição dos serviços executados, com base no preço unitário contratual, o qual representará a compensação integral para todas as operações, transportes, materiais, perdas, mão de obra, equipamentos, encargos e eventuais necessários à completa execução dos serviços.

## TEMPO E TEMPERATURA PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

----- ESTADO DE SÃO PAULO -----  
RUA GENERAL MARCONDES SALGADO Nº 332 - CEP 19.780-000 - FONE (018) 3366-9500  
<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>

Os serviços acima descritos somente ocorrerão quando a temperatura ambiente for superior a 15 graus centígrados e com tempo não chuvoso.

## ENSAIOS

**Todos os ensaios correrão por conta da empresa contratada, devendo ser apresentada a municipalidade os originais dos mesmos.**

### 1.4.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

Contempla o transporte de material asfáltico da usina de asfalto (Assis-SP) até a obra. Ainda considera o coeficiente de contração no cálculo do volume. Os cálculos de distâncias e consumos estão discriminados no Memorial de Cálculo.

### 1.4.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

Contempla o transporte de material asfáltico da usina de asfalto (Assis-SP) até a obra. Ainda considera o coeficiente de contração no cálculo do volume. Os cálculos de distâncias e consumos estão discriminados no Memorial de Cálculo.

## 1.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

**A sinalização de trânsito, tanto a horizontal quanto a vertical, deverão obedecer às normas e manuais de sinalização do DENATRAN / CONTRAN.**

### 1.5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

Deverá seguir as especificações contidas no projeto de sinalização viária. Os cálculos de área de pintura de sinalização estão discriminados no Memorial de Cálculo.

### 1.5.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25 CM

Deverá seguir as especificações contidas no projeto de sinalização viária. Os cálculos de quantidade de placas estão discriminados no Memorial de Cálculo.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

----- ESTADO DE SÃO PAULO -----  
RUA GENERAL MARCONDES SALGADO Nº 332 - CEP 19.780-000 - FONE (018) 3366-9500  
<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>

## 1.5.3 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA

Deverá seguir as especificações contidas no projeto de sinalização viária. Os cálculos de área de placas de sinalização viária vertical estão discriminados no Memorial de Cálculo.

## 1.5.4 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO (D = 2 ½” E H = 3,50 M) PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO

Deverá seguir as especificações contidas no projeto de sinalização viária. Os cálculos de quantidade de suportes estão discriminados no Memorial de Cálculo.

Quatá, 06 de setembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**GUILHERME GALVÃO DE  
OLIVEIRA**

Engenheiro Civil – CREA: 506.926.777-2  
ART

  
\_\_\_\_\_  
**MARCELO DE SOUZA PECCHIO**  
Prefeito Municipal

**ANEXO III****TOMADA DE PREÇO Nº \_\_\_\_\_/2022**

**Objeto:** Recapeamento Asfáltico (CBUQ) em Ruas Municipais.

**Regime de execução:** Empreitada Global.

**Local:** Diversas Ruas do Município.

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                |                           |   |  |  |
|--------------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Nº OPERAÇÃO<br>09032022-015080 | Nº SICONV<br>09032022-015 | PROponente TOMADOR<br>Prefeitura Municipal de Quatá | APelido EMPREENDIMENTO<br>RECAPE ASFÁLTICO | DESCRiÇÃO DO LOTE<br>RECAPE ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO |
|--------------------------------|---------------------------|---|--|--|

| Item                         | Descrição                        | Valor (R\$) | Parcelas:  | 1                    | 2                 | 3                 | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|------------------------------|----------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.                           | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS D | 302.612,55  | % Período: | 04/20<br>96,17%      | 05/20<br>3,83%    | 06/20             | 07/20 | 08/20 | 09/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 | 01/21 | 02/21 | 03/21 |
| 1.1.                         | CANTEIRO DE OBRAS                | 3.098,75    | % Período: | 100,00%              |                   |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.2.                         | ADMINISTRAÇÃO LOCAL              | 1.553,69    | % Período: | 100,00%              |                   |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.3.                         | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO     | 8.236,26    | % Período: | 50,00%               | 50,00%            |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.4.                         | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO           | 282.265,38  | % Período: | 100,00%              |                   |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.5.                         | SINALIZAÇÃO VIÁRIA               | 7.458,47    | % Período: |                      | 100,00%           |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2.                           |                                  | -           | % Período: |                      |                   |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3.                           |                                  | -           | % Período: |                      |                   |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4.                           |                                  | -           | % Período: |                      |                   |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5.                           |                                  | -           | % Período: |                      |                   |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| <b>Total: R\$ 302.612,55</b> |                                  |             |            | %:                   | 96,17%            | 3,83%             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                              |                                  |             |            | Repasse:             | 192.348,90        | 7.651,10          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                              |                                  |             |            | Contrapartida:       | 98.687,05         | 3.925,50          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                              |                                  |             |            | Outros:              | -                 | -                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                              |                                  |             |            | <b>Investimento:</b> | <b>291.035,95</b> | <b>11.576,60</b>  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                              |                                  |             |            | %:                   | 96,17%            | 100,00%           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                              |                                  |             |            | Repasse:             | 192.348,90        | 200.000,00        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                              |                                  |             |            | Contrapartida:       | 98.687,05         | 102.612,55        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                              |                                  |             |            | Outros:              | -                 | -                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                              |                                  |             |            | <b>Investimento:</b> | <b>291.035,95</b> | <b>302.612,55</b> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

Quatá/SP

Local

sexta-feira, 12 de agosto de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Guilherme Galvão de Oliveira

CREA/CAU: 506.926.777-2

ART/RRT: 28027230221450630


**ANEXO IV****TOMADA DE PREÇO Nº \_\_\_\_/2022**

**Objeto:** Recapeamento Asfáltico (CBUQ) em Ruas Municipais.

**Regime de execução:** Empreitada Global.


**Local:** Diversas Ruas do Município.

**DEMAIS DOCUMENTOS  
PASTA TÉCNICA**



# PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE QUATÁ

ESCALA = 1:100



## PROJETO DE LOCALIZAÇÃO

FOLHA  
01/03

ASSUNTO - INFRAESTRUTURA URBANA

LOCAL - DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

INTERESSADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ


ÁREA:

RECAPE ----- 4.569,63 m<sup>2</sup>

  
GUILHERME GÁLVÃO DE OLIVEIRA  
ENG<sup>o</sup> CIVIL - CREA SP - 506.926.777-2


  
MARCELÓ DE SOUZA PÉCCHIO  
PREFEITO MUNICIPAL

ART - Nº




PLANTA  
Esc: 1/2000

PLANTA  
Esc: 1/2000



PLANTA  
Esc: 1/2000




|  |                         |                |
|--|-------------------------|----------------|
| <b>PROJETO</b>   |                         | FOLHA<br>02/03 |
| ASSUNTO - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS DA CIDADE DE QUATÃ - SP           |                         |                |
| LOCAL - DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO                                       |                         |                |
| INTERESSADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÃ                              |                         |                |
| ÁREA TOTAL:  |                         |                |
| RECAPE   | 4.569,63 m <sup>2</sup> |                |
| <br>GUILHERME GALVÃO DE OLIVEIRA<br>ENGº CIVIL - CREA SP - 506.926.777-2 |                         |                |
| <br>MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO<br>PREFEITO MUNICIPAL                       |                         |                |
| ART - Nº   |                         |                |



# VILA PALAZZI

PLANTA DE SINALIZAÇÃO  
Esc: 1/2000



# JARDIM PRIMAVERA



# CENTRO POLIESPORTIVO DE QUATÃ

**ESPECIFICAÇÕES:**

MEDIDAS: COMPRIMENTO=2,00m  
ALTURA DA LEGENDA=1,60m

ESTA ALTURA PODERÁ SER UTILIZADA EM VIAS LOCAIS OU NAQUELAS EM QUE CUJA VELOCIDADE SEJA EM TORNO DE 30 km/h

**DETALHE**

**PARE**

**DIAGRAMAÇÃO DA LEGENDA "PARE"**

Tinta: EXTRUDADO  
Cor: BRANCA  
Área de Pintura: 3,20 m²

**NOTAS:**

- 01 - O PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA ATENDE AOS ATUAIS REQUISITOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DO CONTRANDENATRA.
- 02 - UNIDADE DE MEDIDA: metro (m)
- 03 - TODA SINALIZAÇÃO CUJA COR NÃO ESTIVER ESPECIFICADA DEVERÁ SER PINTADA NA COR BRANCA
- 04 - L: LARGURA DA VIA
- 05 - VARIÁVEL: h=1,50 / h=2,20

### Sinalização Vertical



R-1 = 3 PLACA



IDENT.DE RUAS = 8 PLACAS

### Sinalização Horizontal




Pintura Solo = 03



Pintura Solo = 03


### SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

DETALHE 03 - VIAS DE SENTIDO DUPLO.



DETALHE 03 - SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA

### SINALIZAÇÃO DO PARE



ÁREA = VIDE MEMORIAL DE CÁLCULO

PLANTA DE SINALIZAÇÃO  
Esc: 1/2000

## PROJETO

FOLHA  
03/03

ASSUNTO - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS DA CIDADE DE QUATÃ - SP  
LOCAL - DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

INTERESSADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÃ

ÁREA TOTAL:  
RECAPE ..... 4.569,63 m²

GUILHERME GALVÃO DE OLIVEIRA  
ENGº CIVIL - CREA SP - 506.926.777-2

MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO  
PREFEITO MUNICIPAL

ART - Nº



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo**

**CREA-SP**

**ART de Obra ou Serviço**  
**28027230221450630**

**1. Responsável Técnico**

**GUILHERME GALVÃO DE OLIVEIRA**

Título Profissional: **Engenheiro Civil**

Empresa Contratada:

RNP: **2612984577**

Registro: **5069267772-SP**

Registro:

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Quatá**

CPF/CNPJ: **44.547.313/0001-30**

Endereço: **Avenida GENERAL MARCONDES SALGADO**

Nº: **332**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Quatá**

UF: **SP**

CEP: **19780-009**

Contrato:

Celebrado em: **12/09/2022**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **3.800,00**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

**3. Dados da Obra Serviço**

Endereço: **Avenida GENERAL MARCONDES SALGADO**

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Quatá**

UF: **SP**

CEP: **19780-009**

Data de Início: **12/09/2022**

Previsão de Término: **12/09/2022**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infraestrutura**

Código:

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Quatá**

CPF/CNPJ: **44.547.313/0001-30**

Endereço: **Travessa JOÃO MATHIAS FAJARDO**

Nº:

Complemento:

Bairro: **VILA PALÁZZI**

Cidade: **Quatá**

UF: **SP**

CEP: **19785-026**

Data de Início: **12/09/2022**

Previsão de Término: **12/09/2023**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infraestrutura**

Código:

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Quatá**

CPF/CNPJ: **44.547.313/0001-30**

Endereço: **Rua PASTOR MOISÉS CONSTANTINO**

Nº:

Complemento:

Bairro: **JARDIM PRIMAVERA**

Cidade: **Quatá**

UF: **SP**

CEP: **19782-114**

Data de Início: **12/09/2022**

Previsão de Término: **12/09/2023**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infraestrutura**

Código:

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Quatá**

CPF/CNPJ: **44.547.313/0001-30**

**4. Atividade Técnica**

|                     |          |                     | Quantidade          | Unidade           |                          |
|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Elaboração</b>   | <b>1</b> | <b>Orçamento</b>    | <b>Recapeamento</b> | <b>4569,63000</b> | <b>metro quadrado</b>    |
|                     |          | <b>Projeto</b>      | <b>Recapeamento</b> | <b>4569,63000</b> | <b>metro por segundo</b> |
| <b>Fiscalização</b> | <b>2</b> | <b>Fiscalização</b> | <b>Recapeamento</b> | <b>4569,63000</b> | <b>metro quadrado</b>    |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

#### 5. Observações

Esta ART refere-se ao recapeamento asfáltico com CBUQ (e=3,00 cm) e sinalização viária de trânsito de vias urbanas da cidade de Quatá-SP, Transferência Especial 09032022-015080.

#### 6. Declarações

**Acessibilidade:** Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

#### 7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E  
ARQUITETURA DE PARAGUAÇU PAULISTA

#### 8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

de

GUILHERME GALVÃO DE OLIVEIRA - CPF: 356.332.728-97

Prefeitura Municipal de Quatá - CPF/CNPJ: 44.547.313/0001-30

#### 9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) ou [www.confes.org.br](http://www.confes.org.br)

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

[www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)  
Tel: 0800 017 18 11

E-mail: [acessar link Fale Conosco do site acima](#)



Valor ART R\$ 88,78

Registrada em: 12/09/2022

Valor Pago R\$ 88,78

Nosso Número: 28027230221450630

Versão do sistema

Impresso em: 20/09/2022 14:02:37

|                                       |                                     |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>09032022-015080 | <b>Nº SICONV</b><br>09032022-015080 | <b>PROPONENTE / TOMADOR</b><br>Prefeitura Municipal de Quatá |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|

|  |
|--|
| <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>RECAPE ASFÁLTICO / RECAPE ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO |
|--|

|   |        |
|---|--------|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 50,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):                            | 5,00%  |

### BDI 1

|  |
|--|
| <b>TIPO DE OBRA</b><br>Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas |
|--|

| Itens   | Siglas         | % Adotado     |
|---|----------------|---------------|
| Administração Central   | AC             | 3,80%         |
| Seguro e Garantia   | SG             | 0,32%         |
| Risco   | R              | 0,50%         |
| Despesas Financeiras  | DF             | 1,02%         |
| Lucro   | L              | 6,64%         |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)  | CP             | 3,65%         |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município)                                      | ISS            | 2,50%         |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB           | 4,50%         |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)   | BDI PAD        | 20,09%        |
| <b>BDI COM desoneração</b>  | <b>BDI DES</b> | <b>26,14%</b> |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Quatá/SP  
Local

sexta-feira, 12 de agosto de 2022  
Data

Responsável Técnico

**Nome:** Guilherme Galvão de Oliveira  
**CREA/CAU:** 506.926.777-2  
**ART/RRT:** 28027230221450630

|                                       |                                     |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>09032022-015080 | <b>Nº SICONV</b><br>09032022-015080 | <b>PROPONENTE / TOMADOR</b><br>Prefeitura Municipal de Quatá |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|

|  |
|--|
| <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>RECAPE ASFÁLTICO / RECAPE ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO |
|--|

|   |        |
|---|--------|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 50,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):                            | 5,00%  |

### BDI 2

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>TIPO DE OBRA</b><br>(SELECIONAR) |
|-------------------------------------|

| Itens   | Siglas         | % Adotado    |
|---|----------------|--------------|
| Administração Central   | AC             |              |
| Seguro e Garantia   | SG             |              |
| Risco   | R              |              |
| Despesas Financeiras  | DF             |              |
| Lucro   | L              |              |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)  | CP             |              |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município)                                      | ISS            | 0,00%        |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB           | 0,00%        |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)   | BDI PAD        | 0,00%        |
| <b>BDI COM desoneração</b>  | <b>BDI DES</b> | <b>0,00%</b> |

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Quatá/SP  
Local

sexta-feira, 12 de agosto de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Guilherme Galvão de Oliveira  
CREA/CAU: 506.926.777-2  
ART/RRT: 28027230221450630

|                                |                              |   |
|--------------------------------|------------------------------|---|
| Nº OPERAÇÃO<br>09032022-015080 | Nº SICONV<br>09032022-015080 | PROPONENTE / TOMADOR<br>Prefeitura Municipal de Quatá |
|--------------------------------|------------------------------|---|

|  |
|--|
| <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE</b>     |
| RECAPE ASFÁLTICO / RECAPE ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO |

|   |        |
|---|--------|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 50,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):                            | 5,00%  |

### BDI 3

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>TIPO DE OBRA</b><br>(SELECIONAR) |
|-------------------------------------|

| Itens   | Siglas         | %<br>Adotado |
|---|----------------|--------------|
| Administração Central   | AC             |              |
| Seguro e Garantia   | SG             |              |
| Risco   | R              |              |
| Despesas Financeiras  | DF             |              |
| Lucro   | L              |              |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)  | CP             |              |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município)                                      | ISS            | 0,00%        |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB           | 0,00%        |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)   | BDI PAD        | 0,00%        |
| <b>BDI COM desoneração</b>  | <b>BDI DES</b> | <b>0,00%</b> |

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Quatá/SP  
Local

sexta-feira, 12 de agosto de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Guilherme Galvão de Oliveira  
CREA/CAU: 506.926.777-2  
ART/RRT: 28027230221450630



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

**ATESTADO  
RBDT-005/2022**

Quatá, 6 de setembro de 2022.

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp, inscrita no CNPJ 43.776.517/0475-77, localizada na rua General Marcondes Salgado nº 654, CEP 19780.000, em Quatá-SP, representada neste por Sérgio Luis de Barros – Gerente Divisional – Substituto, matrícula 60982.3, em resposta ao ofício nº 40 de 18 de agosto de 2022 da Prefeitura Municipal de Quatá, atesta para os devidos fins, com base nas informações contidas no seu sistema/cadastro, a existência de rede distribuidora de água e rede coletora de esgotos nos logradouros abaixo relacionados a serem recapeados através da Transferência Especial 09032022-015080 (RECAPEAMENTO ASFÁLTICO), a saber:

**- Rua Pastor Moises Constantino**

Trecho entre a Rua Vitória Régia e Rua das Orquídeas

**- Rua General Marcondes Salgado**

Trecho entre a Rua Ângelo Pagianoto e Rua São Paulo

**- Trav. João Mathias Farjado**

Trecho entre a Rua Prefeito Antônio Silva e Rua Agostinho

**Sérgio Luis de Barros**  
Gerente Divisional  
Gerência Divisional de Tupã – RBDT  
slbarros@sabesp.com.br



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

----- ESTADO DE SÃO PAULO -----

<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>

## DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO

Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei, que a **RUA PASTOR MOISES CONSTANTINO, RUA GENERAL MARCONDES SALGADO e TRAV. JOÃO MATHIAS FAJARDO**, onde se pretende realizar o RECAPEAMENTO ASFÁLTICO neste município, a ser realizada com os recursos do Ministério da Economia, é de domínio público e/ou de propriedade desta prefeitura.

O referido é verdade e dou fé.

Quatá, 06 de setembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**MARCELO DE SOUZA PECCHIO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

### DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPACTO AMBIENTAL

Declaro, sob penas da Lei (Lei nº 9.605, de 12/02/1998: Dispõe sobre as ações penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao Meio Ambiente, e dá outras providências, Resolução CONAMA nº 237, de 19/12/1997: Regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional de Meio Ambiente), que a obra de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, objeto da Transferência Especial 09032022-015080, por se tratar de Obra de Recape e área urbana consolidada, situada fora de APM (Área de Proteção a Mananciais), APA (Área de Proteção Ambiental - Resolução CONAMA nº 010 de 14/12/1988) ou APP (Área de Preservação Permanente - Resolução CONAMA nº 303, de 20/03/2002: Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente), por não extrair vegetação nativa, e por ser atividade de que não figura dentre aquelas passíveis de licenciamento ambiental no âmbito do Estado de São Paulo (Resolução CONAMA nº 378, de 19/10/06: Define os empreendimentos potencialmente causadores de impacto ambiental nacional ou regional para fins do disposto no inciso III. 1o. art. 19 da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dá outras providências), não se faz necessária a Manifestação de nenhum dos Órgãos do Meio Ambiente.

Quatá, 06 de setembro de 2022.

  
MARCELO DE SOUZA PECCHIO  
PREFEITO MUNICIPAL



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

### DECLARAÇÃO

Eu, **Marcelo de Souza Pecchio**, portador da carteira de identidade nº **13.480.268-8** expedida pelo **SSP/SP**, **CPF 086.548.688-30** na condição de representante legal do **MUNICÍPIO DE QUATÁ/SP**, **CNPJ Nº 44.547.313/0001-30** no uso de minhas atribuições...

**DECLARO**, que o município possui condições orçamentárias para arcar com as despesas e meios que garantam o pleno funcionamento do objeto, incluindo sua operação e manutenção (Lei nº 14.116/2020, art. 83, §2º e Lei nº 14.194, de 20/08/2021, art. 82, §2º).

Certos da atenção e pronto atendimento, antecipamos nossos agradecimentos e aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Quatá, 06 de setembro de 2022.

**MARCELO DE SOUZA PECCHIO**  
PREFEITO MUNICIPAL

**FIDEI ET LABORIS SIGNUM**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE

Eu, **Guilherme Galvão de Oliveira**, CREA Nº 506.926.777-2, **DECLARO**, na qualidade de representante da **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ/SP**, inscrita no CNPJ **44.547.313/0001-30**, Responsável Técnico pelo Projeto de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, vinculado a Transfer nº **09032022-015080**, para fins do disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 02, de 09 de Outubro de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que foram atendidos os itens de acessibilidade constantes da Lista de Verificação de Acessibilidade anexa.

DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informações para firmá-la.

Quatá, 06 de setembro de 2022.

**GUILHERME GALVÃO DE OLIVEIRA**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA Nº 506.926.777-2**

**MARCELO DE SOUZA PECCHIO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Ofício N° 604/2022

Quatá/SP, 06 setembro de 2022.

**Referência:** Transferência Especial n.º 09032022-015080

**Objeto:** RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

### DECLARAÇÃO

Declaro ser de responsabilidade desta municipalidade e de seus representantes **CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO** serem produzidos, objeto (s) do convênio em referência.

Atenciosamente,

  
MARCELO DE SOUZA PECCHIO  
PREFEITO MUNICIPAL

FIDEI ET LABORIS SIGNUM



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Ofício n.º 611/2022

Quatá/SP, 06 de setembro de 2022

**Referência:** Transferência Especial n.º 09032022-015080

**Objeto:** RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

### DECLARAÇÃO

Declaro que o projeto de sinalização viária, objeto do convênio em referência, foi elaborado de acordo a Resolução CONTRAN n.º 160, de 22 de abril de 2004 (Anexo II do CTB) e o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito: “Sinalização Vertical de Regulamentação” – Volume I, aprovado por meio da Resolução CONT n.º 180, de 26 de agosto de 2005; “Sinalização Vertical de Advertência” – Volume II, aprovado pela Resolução CONTRAN n.º 243, de 22 de junho de 2007; e “Sinalização CONTRAN Horizontal” – Volume IV, aprovado meio da Resolução CONTRAN n.º 236, de 11 de maio de 2007.

Atenciosamente,

  
MARCELO DE SOUZA PECCHIO  
PREFEITO MUNICIPAL



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Quatá, 06 de setembro de 2022.

Referência: Transferência Especial N° 09032022-015080

Objeto: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

### DECLARAÇÃO

Declaro que para elaboração do Projeto referente a Transferência Especial 09032022-015080 (RECAPEAMENTO ASFÁLTICO), foi utilizado o detalhamento de encargos sociais no SINAPI para o Estado de São Paulo.

  
GUILHERME GALVÃO DE OLIVEIRA  
ENGENHEIRO CÍVIL  
CREA: 506.926.777-2

FIDEI ET LABORIS SIGNUM



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Ofício N.º 610/2022

Queiroz/SP, 06 de setembro de 2021.

**Referência:** Transferência Especial N.º 09032022-015080

**Objeto:** RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

### DECLARAÇÃO

Declaro que a área a sofrer intervenção objeto do contrato em referência é de **USO COMUM DO POVO** e está no nome deste município.

Atenciosamente,

  
MARCELO DE SOUZA PECCHIO  
PREFEITO MUNICIPAL

FIDEI ET LABORIS SIGNUM



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

----- ESTADO DE SÃO PAULO -----  
<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>

## MEMÓRIA DE CÁLCULO

PROGRAMA: Planejamento Urbano  
ÓRGÃO CONCEDENTE: Ministério do Desenvolvimento Regional  
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL: 09032022-015080  
OBJETO: Infraestrutura Urbana – Recape Asfáltico  
LOCAL: Diversas ruas do município  
Quatá/SP  
REGIME DE EXECUÇÃO: Administração Indireta/Empreitada Global  
QUANTIDADE: Recapeamento Asfáltico CBUQ – 4.569,63 m<sup>2</sup>  
ART:

### Considerações para a composição de Administração Local:

Estimativa de dias úteis efetivamente trabalhados: 5 dias/mês;  
Carga horária estimada do Engenheiro: 2 horas/dia;  
Carga horária estimada do Encarregado: 8 horas/dia;  
Tempo adotado para o Engenheiro: **10 horas/mês**;  
Tempo adotado para o Encarregado: **40 horas/mês**;

### Considerações para a composição de Mobilização:

Distância adotada: 58,30 km (de Quatá a Assis);  
Velocidade adotada: 80 km/h;  
Tempo de ida: 0,7288 h;  
Tempo de carga/descarga adotado: 0,50 h;  
Tempo de viagem para os equipamentos transportados (tempo de ida + tempo de carga/descarga): **1,2288 h**;

Número de viagens: 05 unidades;

Tempo de viagem para o caminhão prancha ([tempo de ida + tempo de carga/descarga + tempo de volta] x nº de viagens) = **9,788 h**;

### Distâncias a se considerar:

- Distância da refinaria (Paulínia-SP) até a usina de asfalto (Assis-SP): 429 km;
- Distância da usina de asfalto (Assis-SP) até a obra: 58,30 km;

### **1- RUA PASTOR MOISES CONSTANTINO**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

----- ESTADO DE SÃO PAULO -----  
<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>

- **Trecho entre a Rua Vitoria Regia e a Rua das Orquídeas.**

Área = (8,23m x 217,89m) = 1.793,23 m<sup>2</sup> (ver projeto geométrico)

**A = 1.793,23m<sup>2</sup>**

## **Pintura de ligação:**

Transporte do material betuminoso (asfalto diluído/emulsão asfáltica) para pintura de ligação (da refinaria/distribuidora até a usina de asfalto):

Distância da refinaria até a usina – 429 km. Temos:

Consumo de emulsão (RR-2C) = 0,00045 t/m<sup>2</sup>

Transporte (DMT até 30 km) = **1.793,23m<sup>2</sup> x 0,00045 t/m<sup>2</sup> x 30 km = 24,21 txkm**

Transporte do material betuminoso (asfalto diluído/emulsão asfáltica) para pintura de ligação (da refinaria/distribuidora até a usina de asfalto):

Distância da refinaria até a usina – 429 km. Temos:

Consumo de emulsão (RR-2C) = 0,00045 t/m<sup>2</sup>

Transporte (DMT excedente a 30 km) = **1.793,23m<sup>2</sup> x 0,00045 t/m<sup>2</sup> x (429 – 30) km = 321,97 txkm**

Transporte do material betuminoso (asfalto diluído/emulsão asfáltica) para pintura de ligação (da usina de asfalto até o local de recapeamento):

Distância da usina até a obra – 58,30 km. Temos:

Consumo de emulsão (RR-2C + água) = 0,0009 t/m<sup>2</sup>

Transporte (DMT até 30 km) = **1.793,23m<sup>2</sup> x 0,0009 t/m<sup>2</sup> x 30 km = 48,42 txkm**

Transporte do material betuminoso (asfalto diluído/emulsão asfáltica) para pintura de ligação (da usina de asfalto até o local de recapeamento):

Distância da usina até a obra – 58,30 km. Temos:

Consumo de emulsão (RR-2C + água) = 0,0009 t/m<sup>2</sup>

Transporte (DMT excedente a 30 km) = **1.793,23m<sup>2</sup> x 0,0009 t/m<sup>2</sup> x (58,30 – 30) km = 45,67 txkm**

## **CBUQ:**

Como a espessura do recapeamento será de 3,00 centímetros, temos:

Volume = **1.793,23m<sup>2</sup> x 0,03 m = 53,80 metros cúbicos de CBUQ.**

Distância da usina de asfalto até o local do recapeamento – 58,30 km.

Coefficiente de contração: 0,8

Temos:

Transporte (DMT até 30 km) = (53,80 m<sup>3</sup> / 0,8) x 30 km

Transporte = **2.017,50 m<sup>3</sup>xkm**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

----- ESTADO DE SÃO PAULO -----  
<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>

Transporte (DMT excedente a 30 km) =  $(53,80 \text{ m}^3 / 0,8) \times (58,30 - 30) \text{ km}$   
Transporte = **1.903,17 m<sup>3</sup>xkm**

## SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÂNSITO:

### Sinalização de Pare

Temos que a largura da sinalização “Pare” será de 1,60 metros e o comprimento de 2,00 metros. Temos que a faixa branca terá largura de 30 centímetros e comprimento de 3,00 metros. Temos também que a faixa amarela terá duas faixas com largura de 15 centímetros, espaçamento de 15 centímetros e comprimento de 4,00 metros. **Teremos, no total, 1 sinalização de “Pare”**. Logo:

$1 \times (1,60 \times 2,00 + 0,30 \times 3,00 + 0,15 \times 4 + 0,15 \times 4) = \mathbf{5,30 \text{ m}^2}$

Total = **5,30 metros quadrados** de sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica.

### **Total de Materiais – Sinalização Vertical (ver projeto de sinalização)**

- 1 placa de parada obrigatória R-1:  
Área =  $4,83 \times L^2 = 4,83 \times 0,25^2 = 0,301875 \text{ m}^2 \times 1 \text{ unidades} = 0,30 \text{ m}^2$   
**Área Total = 0,30 m<sup>2</sup>**
- 2 placas metálicas para identificação nome de ruas 25x45 cm cada
- 3 postes tubulares galvanizados  $\Phi$  50 mm e altura de 3,00 metros cada.

### **Placa de identificação da obra (Padrão do Governo Federal):**

$1,50 \times 3,00\text{m} = \mathbf{4,50 \text{ metros quadrados}}$

## **2- RUA GENERAL MARCONDES SALGADO**

- **Trecho entre a Rua Ângelo Pagianoto e a Rua São Paulo.**

Área =  $(11,47\text{m} \times 165,54\text{m}) = 1.898,74\text{m}^2$  (ver projeto geométrico)

**A = 1.898,74 m<sup>2</sup>**

### **Pintura de ligação:**

Transporte do material betuminoso (asfalto diluído/emulsão asfáltica) para pintura de ligação (da refinaria/distribuidora até a usina de asfalto):

Distância da refinaria até a usina – 429 km. Temos:

Consumo de emulsão (RR-2C) =  $0,00045 \text{ t/m}^2$

Transporte (DMT até 30 km) =  **$1.898,74 \text{ m}^2 \times 0,00045 \text{ t/m}^2 \times 30 \text{ km} = 25,63 \text{ txkm}$**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

----- ESTADO DE SÃO PAULO -----  
<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>

Transporte do material betuminoso (asfalto diluído/emulsão asfáltica) para pintura de ligação (da refinaria/distribuidora até a usina de asfalto):

Distância da refinaria até a usina – 429 km. Temos:

Consumo de emulsão (RR-2C) = 0,00045 t/m<sup>2</sup>

Transporte (DMT excedente a 30 km) = **1.898,74 m<sup>2</sup> x 0,00045 t/m<sup>2</sup> x (429 – 30) km = 340,92 txkm**

Transporte do material betuminoso (asfalto diluído/emulsão asfáltica) para pintura de ligação (da usina de asfalto até o local de recapeamento):

Distância da usina até a obra – 58,30 km. Temos:

Consumo de emulsão (RR-2C + água) = 0,0009 t/m<sup>2</sup>

Transporte (DMT até 30 km) = **1.898,74 m<sup>2</sup> x 0,0009 t/m<sup>2</sup> x 30 km = 51,27 txkm**

Transporte do material betuminoso (asfalto diluído/emulsão asfáltica) para pintura de ligação (da usina de asfalto até o local de recapeamento):

Distância da usina até a obra – 58,30 km. Temos:

Consumo de emulsão (RR-2C + água) = 0,0009 t/m<sup>2</sup>

Transporte (DMT excedente a 30 km) = **1.898,74 m<sup>2</sup> x 0,0009 t/m<sup>2</sup> x (58,30 – 30) km = 48,36 txkm**

## **CBUQ:**

Como a espessura do recapeamento será de 3,00 centímetros, temos:

Volume = 1.898,74 m<sup>2</sup> x 0,03 m = **56,96 metros cúbicos de CBUQ.**

Distância da usina de asfalto até o local do recapeamento – 58,30 km.

Coefficiente de contração: 0,8

Temos:

Transporte (DMT até 30 km) = (56,96 m<sup>3</sup> / 0,8) x 30 km

Transporte = **2.136,00 m<sup>3</sup>xkm**

Transporte (DMT excedente a 30 km) = (39,49 m<sup>3</sup> / 0,8) x (58,30 – 30) km

Transporte = **1.396,96 m<sup>3</sup>xkm**

### **Total de Materiais – Sinalização Vertical (ver projeto de sinalização)**

- 2 placas metálicas para identificação nome de ruas 25x45 cm cada.
- 1 postes tubulares galvanizados Φ 50 mm e altura de 3,00 metros cada.

## **3- TRAV. JOÃO MATHIAS FAJARDO**

- **Trecho entre a Rua Prefeito Antônio Silva e a Rua Agostinho.**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

----- ESTADO DE SÃO PAULO -----  
<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>

Área = ((6,76m x 92,40m) + (4,66m x 54,31m)) = 877,66 m<sup>2</sup> (ver projeto geométrico)  
**A = 877,66 m<sup>2</sup>**

## **Pintura de ligação:**

Transporte do material betuminoso (asfalto diluído/emulsão asfáltica) para pintura de ligação (da refinaria/distribuidora até a usina de asfalto):

Distância da refinaria até a usina – 429 km. Temos:

Consumo de emulsão (RR-2C) = 0,00045 t/m<sup>2</sup>

Transporte (DMT até 30 km) = **877,66 m<sup>2</sup> x 0,00045 t/m<sup>2</sup> x 30 km = 11,85 txkm**

Transporte do material betuminoso (asfalto diluído/emulsão asfáltica) para pintura de ligação (da refinaria/distribuidora até a usina de asfalto):

Distância da refinaria até a usina – 429 km. Temos:

Consumo de emulsão (RR-2C) = 0,00045 t/m<sup>2</sup>

Transporte (DMT excedente a 30 km) = **877,66 m<sup>2</sup> x 0,00045 t/m<sup>2</sup> x (429 – 30) km = 157,58 txkm**

Transporte do material betuminoso (asfalto diluído/emulsão asfáltica) para pintura de ligação (da usina de asfalto até o local de recapeamento):

Distância da usina até a obra – 58,30 km. Temos:

Consumo de emulsão (RR-2C + água) = 0,0009 t/m<sup>2</sup>

Transporte (DMT até 30 km) = **877,66 m<sup>2</sup> x 0,0009 t/m<sup>2</sup> x 30 km = 23,70 txkm**

Transporte do material betuminoso (asfalto diluído/emulsão asfáltica) para pintura de ligação (da usina de asfalto até o local de recapeamento):

Distância da usina até a obra – 58,30 km. Temos:

Consumo de emulsão (RR-2C + água) = 0,0009 t/m<sup>2</sup>

Transporte (DMT excedente a 30 km) = **877,66 m<sup>2</sup> x 0,0009 t/m<sup>2</sup> x (58,30 – 30) km = 22,35 txkm**

## **CBUQ:**

Como a espessura do recapeamento será de 3,00 centímetros, temos:

Volume = **877,66 m<sup>2</sup> x 0,03 m = 26,33 metros cúbicos de CBUQ.**

Distância da usina de asfalto até o local do recapeamento – 58,30 km.

Coefficiente de contração: 0,8

Temos:

Transporte (DMT até 30 km) = (26,33 m<sup>3</sup> / 0,8) x 30 km

Transporte = **987,37 m<sup>3</sup>xkm**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

----- ESTADO DE SÃO PAULO -----  
<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>

Transporte (DMT excedente a 30 km) =  $(26,33 \text{ m}^3 / 0,8) \times (58,30 - 30) \text{ km}$   
Transporte = **61,21 m<sup>3</sup>xkm**

## SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÂNSITO:

### Sinalização de Pare

Temos que a largura da sinalização “Pare” será de 1,60 metros e o comprimento de 2,00 metros. Temos que a faixa branca terá largura de 30 centímetros e comprimento de 3,00 metros. Temos também que a faixa amarela terá duas faixas com largura de 15 centímetros, espaçamento de 15 centímetros e comprimento de 4,00 metros. **Teremos, no total, 2 sinalizações de “Pare”**. Logo:

$2 \times (1,60 \times 2,00 + 0,30 \times 3,00 + 0,15 \times 4 + 0,15 \times 4) = \mathbf{10,60 \text{ m}^2}$

Total = **10,60 metros quadrados** de sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica.

### **Total de Materiais – Sinalização Vertical (ver projeto de sinalização)**

- 2 placas de parada obrigatória R-1:  
Área =  $4,83 \times L^2 = 4,83 \times 0,25^2 = 0,301875 \text{ m}^2 \times 2 \text{ unidades} = 0,60 \text{ m}^2$   
**Área Total = 0,60 m<sup>2</sup>**
- 4 placas metálicas para identificação nome de ruas 25x45 cm cada
- 4 postes tubulares galvanizados  $\Phi$  50 mm e altura de 3,00 metros cada.

Quatá, 12 de agosto de 2.022.

  
\_\_\_\_\_  
**GUILHERME GALVÃO DE OLIVEIRA**  
Engenheiro Civil – CREA: 506.926.777-2

  
\_\_\_\_\_  
**MARCELO DE SOUZA PECCHIO**  
Prefeito Municipal



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                |                              |   |  |  |
|--------------------------------|------------------------------|---|--|--|
| Nº OPERAÇÃO<br>09032022-015080 | Nº SICONV<br>09032022-015080 | PROPONENTE TOMADOR<br>Prefeitura Municipal de Quatá | APELIDO EMPREENDIMENTO<br>RECAPE ASFÁLTICO | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>RECAPE ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO |
|--------------------------------|------------------------------|---|--|--|

Medição: **1** Período: **00/01/1900 a 00/01/1900** % Realizado Período.: **0,00%** % Realizado Acum.: **0,00%**

**ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO  
NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.**

| Nº do Evento | Título dos Eventos           | Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|              |                              | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1            | Administração Local          | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2            | Serviços Preliminares        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3            | Recapeamento Asfáltico       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4            | Sinalização Viária           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5            | Serviços Finais              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6            | Administração Local - Manual |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|            |     | Data das Medições |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
|------------|-----|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Medições   |     | Medição 1         | Medição 2 | Medição 3 | Medição 4 | Medição 5 | Medição 6 | Medição 7 | Medição 8 | Medição 9 | Medição 10 | Medição 11 | Medição 12 |
| Período:   | %   | 0,00%             | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
|            | R\$ | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          |
| Acumulado: | %   | 0,00%             | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
|            | R\$ | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          |

Quatá/SP  
Local  
sábado, 0 de janeiro de 1900  
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
**Nome:** Guilherme Galvão de Oliveira  
**Profissão:** Engenheiro Civil  
**CREA/CAU:** 506.926.777-2  
**ART/RRT:** 28027230221450630

|  |                              |                                |   |                                |   |
|--|------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
| APPELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>RECAPEAMENTO ASFALTICO | Nº SICONV<br>09032022-015080 | Nº OPERAÇÃO<br>09032022-015080 | PROPOSTANTE / TOMADOR<br>Prefeitura Municipal de Curitiba | Nº OPERAÇÃO<br>09032022-015080 | PROPOSTANTE / TOMADOR<br>Prefeitura Municipal de Curitiba |
|--|------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|---|

| Item  | Descrição  | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo   | Nº    | Aggrupador de Eventos        | Valor    | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
|---|--|---------|------------|--|-------|------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS DO MUNICIPIO</b>    |  |         |            |  |       |                              |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| <b>1. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS DO MUNICIPIO</b> |  |         |            |  |       |                              |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.1.  | CANTEIRO DE OBRAS  |         | -          |  | 2.Sr  | Serviços Preliminares        | 4,50     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.1.1.  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  | M²      | 4,50       | Largura: 3,00m<br>Altura: 1,50m<br>(3,00 x 1,50 = 4,50m²)  | 2.Sr  | Serviços Preliminares        | 4,50     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| <b>1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>                       |  |         |            |  |       |                              |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.2.1.  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RECAPEAMENTO   | MÊS     | 0,56       | Cronograma da obra: 02 meses<br>(ver cálculos discriminados das composições de horas no Memorial de Cálculo)                         | 6.Ad  | Administração Local - Manual | 0,56     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| <b>1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>              |  |         |            |  |       |                              |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.3.1.  | MOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO   | UNID    | 1,00       | Ver cálculos discriminados das composições de horas no Memorial de Cálculo.  | 2.Sr  | Serviços Preliminares        | 1,00     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.3.2.  | DESMOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO  | UNID    | 1,00       | Ver cálculos discriminados das composições de horas no Memorial de Cálculo.  | 5.Sr  | Serviços Finais              | 1,00     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| <b>1.4. RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>                    |  |         |            |  |       |                              |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.4.1.  | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019   | M2      | 4.569,63   | Área total de intervenção (A)  | 3.Re  | Recapamento Asfáltico        | 4.569,63 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.4.2.  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020                         | TXKM    | 61,69      | (A) x (consumo de emulsão RR-2C: 0,00045 tm³) x (distância da refinaria até a usina de asfalto) ----<br>Distância = 30 km            | 3.Re  | Recapamento Asfáltico        | 61,69    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.4.3.  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM    | 820,48     | (A) x (consumo de emulsão RR-2C: 0,00045 tm³) x (distância da refinaria até a usina de asfalto) ----<br>Distância = 429-30 km        | 3.Re  | Recapamento Asfáltico        | 820,48   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.4.4.  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020                         | TXKM    | 123,38     | (A) x (consumo de emulsão RR-2C + água: 0,0009 tm³) x (distância da usina de asfalto até a obra) ----<br>Distância = 30 km           | 3.Re  | Recapamento Asfáltico        | 123,38   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.4.5.  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM    | 116,39     | (A) x (consumo de emulsão RR-2C + água: 0,0009 tm³) x (distância da usina de asfalto até a obra) ----<br>Distância = (88,30 - 30) km | 3.Re  | Recapamento Asfáltico        | 116,39   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.4.6.  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019  | M3      | 137,09     | Volume de CBUQ (Vcbuq) = (A) x (espessura da capa)   | 3.Re  | Recapamento Asfáltico        | 137,09   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.4.7.  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   | M3XKM   | 5.140,88   | (Vcbuq) / coeficiente de contração: 0,8) x (distância da usina de asfalto até a obra) ----<br>Distância = 30 km                      | 3.Re  | Recapamento Asfáltico        | 5.140,88 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.4.8.  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                  | M3XKM   | 4.849,56   | (Vcbuq) / coeficiente de contração: 0,8) x (distância da usina de asfalto até a obra) ----<br>Distância = (88,30 - 30) km            | 3.Re  | Recapamento Asfáltico        | 4.849,56 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| <b>1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>                        |  |         |            |  |       |                              |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.5.1.  | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021                 | M2      | 15,90      | Área das sinalizações horizontais conforme projeto de sinalização viária   | 4.Sir | Sinalização Viária           | 15,90    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.5.2.  | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25 CM   | UNID    | 8,00       | Ver Pranchas (03/03)   | 4.Sir | Sinalização Viária           | 8,00     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.5.3.  | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA   | M²      | 0,90       | Área das sinalizações verticais conforme projeto de sinalização viária   | 4.Sir | Sinalização Viária           | 0,90     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.5.4.  | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO (D=2-12" E H=3-50M) PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO   | UNID    | 8,00       | Ver Pranchas (03/03)   | 4.Sir | Sinalização Viária           | 8,00     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

Quant/SP  
Local  
Data: 12 de agosto de 2022

Responsável Técnico  
Nome: Guilherme Galvão de Oliveira  
CREA/CAU: 506.926.777-2  
ART/RRT: 28027230221450630

Responsável Técnico  
Nome: Guilherme Galvão de Oliveira  
CREA/CAU: 506.926.777-2  
ART/RRT: 28027230221450630

Digite o texto aqui



## QCI - Quadro de Composição do Investimento

|   |                              |   |                            |                            |                             |                            |
|---|------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>09032022-015080                | Nº SICONV<br>09032022-015080 | PROponente / TOMADOR<br>Prefeitura Municipal de Quatá | MUNICÍPIO / UF<br>Quatá/SP | VALORES CONTRATADOS (R\$): |                             |                            |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>RECAPE ASFÁLTICO |                              |   | RECURSO<br>OGU             | REPASSE<br>200.000,00      | CONTRAPARTIDA<br>102.612,55 | INVESTIMENTO<br>302.612,55 |

|                     |                    |                          |
|---------------------|--------------------|--------------------------|
| Saldo a Reprogramar | Repasse (R\$)<br>- | Contrapartida (R\$)<br>- |
|---------------------|--------------------|--------------------------|

| Meta         | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta                           | Situação   | Quantidade | Unid.          | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R\$)                   | Contrapartida Financeira (R\$)  | Outros (R\$)   | Investimento (R\$)               |
|--------------|----------------------|-------------------------|---|------------|------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 1.           | Pavimentação         | Recapeamento de vias    | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO | Em Análise | 4.438,65   | m <sup>2</sup> | LOTE 1                         | 200.000,00                      | 102.612,55                      | -              | 302.612,55                       |
| 2.           |                      |                         |   |            |            |                |                                | -                               | -                               | -              | -                                |
| 3.           |                      |                         |   |            |            |                |                                | -                               | -                               | -              | -                                |
| 4.           |                      |                         |   |            |            |                |                                | -                               | -                               | -              | -                                |
| 5.           |                      |                         |   |            |            |                |                                | -                               | -                               | -              | -                                |
| 6.           |                      |                         |   |            |            |                |                                | -                               | -                               | -              | -                                |
| 7.           |                      |                         |   |            |            |                |                                | -                               | -                               | -              | -                                |
| 8.           |                      |                         |   |            |            |                |                                | -                               | -                               | -              | -                                |
| 9.           |                      |                         |   |            |            |                |                                | -                               | -                               | -              | -                                |
| 10.          |                      |                         |   |            |            |                |                                | -                               | -                               | -              | -                                |
| <b>TOTAL</b> |                      |                         |   |            |            |                |                                | <b>200.000,00</b><br>( 66,09% ) | <b>102.612,55</b><br>( 33,91% ) | -<br>( 0,00% ) | <b>302.612,55</b><br>( 100,00% ) |

Observações:

Quatá/SP  
Local  
sexta-feira, 12 de agosto de 2022  
Data

Representante Tomador  
Nome: Marcelo de Souza Pécchio  
Cargo: Prefeito Municipal

**ANEXO V****TOMADA DE PREÇOS Nº \_\_\_\_/2022****MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO****D E C L A R A Ç Ã O**

(Razão Social da Empresa), estabelecida na (endereço completo), inscrita no CNPJ nº, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:

**DECLARAR**, para fins de participação no Processo Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexistente qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar qualquer ocorrência de fatos supervenientes.

Por ser expressão da verdade, assina a presente.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022.

\_\_\_\_\_  
Razão Social da Empresa

Nome do responsável/procurador

Cargo do responsável/procurador

Nº. do documento de identidade

**ANEXO VI**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº \_\_\_\_/2022**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE ART. 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

**D E C L A R A Ç Ã O**

(Razão Social da Empresa), estabelecida na (endereço completo), inscrita no CNPJ nº, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:

**DECLARAR**, para fins de participação no Processo Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular no que diz respeito as normas trabalhistas, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Por ser expressão da verdade, assina a presente.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022.

---

Razão Social da Empresa  
Nome do responsável/procurador  
Cargo do responsável/procurador  
Nº. do documento de identidade

|  |
|--|
| <b>ANEXO VII</b><br><b>TOMADA DE PREÇOS Nº ____/2022</b> |
|--|

**D E C L A R A Ç Ã O**

(Razão Social da Empresa), estabelecida na (endereço completo), inscrita no CNPJ nº, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:

**DECLARAR**, para fins de participação no Processo Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que não mantém parentesco com o Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Vereadores, nos termos da proibição contida no artigo 96 da Lei Orgânica do Município de Quatá, ou seja, que não poderá contratar com o Município, as pessoas ligadas ao Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, por matrimônio, parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção.

Por ser expressão da verdade, assina a presente.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022.

---

Razão Social da Empresa  
Nome do responsável/procurador  
Cargo do responsável/procurador  
Nº. do documento de identidade

|   |
|---|
| <b>ANEXO VIII</b><br><b>TOMADA DE PREÇOS Nº ____/2022</b> |
|---|

**D E C L A R A Ç Ã O**

(Razão Social da Empresa), estabelecida na (endereço completo), inscrita no CNPJ nº, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:

**DECLARAR**, para fins de participação no Processo Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que arcará com os salários e encargos sociais e previdenciários de seus funcionários e da construção, eventuais tributos, taxas, emolumentos, etc., isentando o Município de qualquer responsabilidade.

Por ser expressão da verdade, assina a presente.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022

---

Razão Social da Empresa  
Nome do responsável/procurador  
Cargo do responsável/procurador  
Nº. do documento de identidade

|   |
|---|
| <b>ANEXO IX</b><br><b>TOMADA DE PREÇOS Nº ____/2022</b> |
|---|

**D E C L A R A Ç Ã O**

(Razão Social da Empresa), estabelecida na (endereço completo), inscrita no CNPJ nº, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:

**DECLARAR**, para fins de participação no Processo Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, estar enquadrado como \_\_\_\_\_ (microempresa OU empresa de pequeno porte) nos termos da Lei Complementar 123/06. Por ser expressão da verdade, assina a presente.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022

---

Razão Social da Empresa  
Nome do responsável/procurador  
Cargo do responsável/procurador  
Nº. do documento de identidade

|  |
|--|
| <b>ANEXO X</b><br><b>TOMADA DE PREÇOS Nº ____/2022</b> |
|--|

**D E C L A R A Ç Ã O**

(Razão Social da Empresa), estabelecida na (endereço completo), inscrita no CNPJ nº, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:

**DECLARAR,** para fins de participação no Processo Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que estou ciente da garantia mínima de 05 (cinco) anos e que os materiais utilizados na execução da obra atendem as normas da ABNT/INMETRO vigentes.

Por ser expressão da verdade, assina a presente.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022

---

Razão Social da Empresa  
Nome do responsável/procurador  
Cargo do responsável/procurador  
Nº. do documento de identidade

|   |
|---|
| <b>ANEXO XI</b><br><b>TOMADA DE PREÇOS Nº ____/2022</b> |
|---|

**DECLARAÇÃO**

(Razão Social da Empresa), estabelecida na (endereço completo), inscrita no CNPJ nº, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:

**DECLARAR**, para fins de participação no Processo Licitatório em pauta, e nos termos do Edital, que conhece as condições do local em que a obra será executada e que tem conhecimento de todas as informações necessárias à elaboração da proposta de preços.

Por ser expressão de verdade, assina a presente.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022.

---

Razão Social da Empresa  
Nome do responsável/procurador  
Cargo do responsável/procurador  
Nº. do documento de identidade

|  |
|--|
| <b>ANEXO XII</b><br><b>TOMADA DE PREÇOS Nº ____/2022</b> |
|--|

**MINUTA DE CONTRATO****Processo nº 0..../2022****Tomada de Preços nº 0.../2022****Contrato nº 0.../2022**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS MUNICIPAIS.**

O **MUNICÍPIO DE QUATÁ**, inscrito no CNPJ nº 44.547.313/0001- 30, estabelecido na Rua General Marcondes Salgado, nº 332, nesta cidade de Quatá, Estado de São Paulo, representado neste ato pelo Prefeita Municipal, o Senhor **MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade Nº 13.480.268 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o Nº 086.548.688-30, residente e domiciliado na Avenida Rui Barbosa, Nº 993, Centro, nesta cidade e Comarca de Quatá, Estado de São Paulo, CEP: 19.780- 000, doravante denominado **CONTRATANTE** e Empresa \_\_\_\_\_, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNJP nº. \_\_\_\_\_, com sede na rua \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_\_, Bairro \_\_\_\_\_, CEP \_\_\_\_\_, na cidade de \_\_\_\_\_, Estado de \_\_\_\_\_, neste ato representada pelo Senhor \_\_\_\_\_, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da Cédula de Identidade RG nº \_\_\_\_\_ (órgão expedidor) e do CPF nº \_\_\_\_\_, residente e domiciliado na rua \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_\_, bairro \_\_\_\_\_, na cidade de \_\_\_\_\_, Estado de \_\_\_\_\_, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Contrato decorrente da Tomada de Preços nº. \_\_\_\_/2022, regido pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas:

## **CLÁUSULA PRIMEIRA**

### **Objeto do Contrato**

1.1. O objeto deste **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS MUNICIPAIS**, obedecendo integralmente os documentos da **PASTA TÉCNICA**.

1.2. A **CONTRATANTE** se reserva o direito de executar, no mesmo local, obras e serviços distintos daqueles abrangidos no presente instrumento, sem qualquer interferência na obra e serviços objeto deste **CONTRATO**.

## **CLÁUSULA SEGUNDA**

### **Regime de Execução**

2.1. O regime de execução da obra e serviços especificados na **CLÁUSULA PRIMEIRA** será indireto, na modalidade de empreitada por preço global, ficando a **CONTRATADA** responsável pelo fornecimento de materiais e mão de obra.

## **CLÁUSULA TERCEIRA**

### **Documentos Integrantes do Contrato e Legislação Aplicável**

3.1. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização de execução da obra e serviços, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este **CONTRATO** os documentos da **PASTA TÉCNICA**, constantes do Processo Licitatório, e, em especial, os seguintes: proposta da **CONTRATADA**, projetos, caderno de especificações (memorial descritivo), planilha de serviços e quantitativos (preços unitários e percentuais), cronograma físico-financeiro de desenvolvimento das obras e serviços.

3.2. A execução do **CONTRATO** será disciplinada pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei nº 8.666/93, alterada pelas Leis nos 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98 e 9.854/99, aplicando-se supletivamente os princípios gerais de direito.

## **CLÁUSULA QUARTA**

### **Recursos Orçamentários**

4.1. Os recursos orçamentários para a execução do objeto desta licitação atendidos pelas seguintes dotações orçamentárias:

|     |                              |              |
|-----|------------------------------|--------------|
| 724 | Secretaria de Infraestrutura | 4.4.90.51.00 |
| 725 | Secretaria de Infraestrutura | 4.4.90.51.00 |

## **CLÁUSULA QUINTA** **Do Valor**

5.1. O preço certo e total para execução da obra e serviços é de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

5.2. O preço contratado tem como data-base o mês da apresentação da proposta.

5.3. O preço total da mão de obra (prestação de serviços) é de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), consoante discriminação contida no ANEXO I do EDITAL, que passa a integrar o presente **CONTRATO**.

5.4. O preço contratado é irrevogável, estando inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos à prestação dos serviços objeto do **CONTRATO**, inclusive despesas com materiais, equipamentos, transportes, fretes, mão de obra (especializada ou não), remuneração, instalação de canteiros, fornecimento e instalação de placas, ensaios, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, tributários e comerciais, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes ou que venham a ser devidos em razão da prestação dos serviços.

5.5. No preço contratado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos à prestação dos serviços objeto do **CONTRATO**, inclusive despesas com materiais, equipamentos, transportes, fretes, mão-de-obra (especializada ou não), remuneração, instalação de canteiros fornecimento e instalação de placas, ensaios, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, tributários e comerciais, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes ou que venham a ser devidos em razão da prestação dos serviços.

## **CLÁUSULA SEXTA** **Condições de Pagamento**

6.1. O **pagamento** será efetuado em no prazo mínimo 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data da liberação dos recursos oriundos do convênio firmado entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional e esta municipalidade ao qual se vincula o objeto deste procedimento licitatório bem como as medições efetuadas pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Quatá, e de acordo com os serviços executados no período abrangido pelo cronograma físico-financeiro aprovado.

6.2. As medições serão efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela **FISCALIZAÇÃO**, na presença da **CONTRATADA**, e consistirão no

levantamento das quantidades executadas e concluídas de cada serviço, sobre as quais incidirão os correspondentes preços, e de acordo com o **CRITÉRIO DE REMUNERAÇÃO E MEDIÇÃO** o qual segue junto ao memorial descritivo;

6.3. As medições alcançarão os serviços executados, concluídos e aceitos pela **CONTRATANTE**.

6.4. A critério da **CONTRATANTE**, diretamente vinculado à existência de recursos financeiros, será efetuado o pagamento do(s) serviço(s) autorizado(s), a título de antecipação do cronograma físico.

6.5. O primeiro pagamento ficará condicionado à formalização, por parte da **CONTRATADA**, das providências a seguir indicadas:

I – Apresentação de cópia do Certificado de Matrícula da obra perante o **INSS**;

II – Apresentação do comprovante de Anotação de Responsabilidade Técnica – **ART**, do **CREA/SP** ou **CAU/SP** em nome da licitante, devidamente recolhida e assinada pelo profissional responsável pela execução e controle da obra, atualizada;

III – Colocação de Placas;

IV – Comprovação de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários (**CCM**) da Prefeitura do Município de Quatá.

6.6. O último pagamento ficará também condicionado à apresentação da **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO** alusiva ao objeto do **CONTRATO** e à formalização, por parte da **CONTRATADA**, da **BAIXA DA MATRÍCULA** junto ao **INSS**.

6.7. A **CONTRATANTE** terá prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da realização da medição, para expedição do **ATESTADO DE HABILITAÇÃO**, que propiciará a emissão da fatura pela **CONTRATADA**.

6.8. A fatura eivada de incorreção(ões) será devolvida à **CONTRATADA**, para a(s) correção(ões), e o prazo a se refere o subitem 8.1. do Edital será contado a partir da data de reapresentação da fatura, sem incorreção(ões).

6.9. A devolução de qualquer fatura por desconformidade com a medição ou descumprimento de condições contratuais em hipótese alguma servirá de pretexto para que a **CONTRATADA** suspenda a execução dos serviços.

6.10. Para o pagamento é necessário que a **CONTRATADA**, além da execução dos serviços registrados pelas medições, tenha cumprido todas as outras exigências contratuais e atendido eventuais requisições da fiscalização, sem o que as faturas não serão aceitas.

6.11. Por ocasião do encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento dos serviços concluídos e aceitos, a **CONTRATADA** deverá fazer prova do recolhimento mensal do **FGTS**, por meio das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (**GFIP**), bem como da retenção do percentual referente ao **ISSQN**, ou da comprovação de recolhimento do ISSQN, ou, se for o caso, da condição de isenção. Em relação ao **INSS** (artigo 31 da Lei nº 8.212/1991, com a redação dada pela Lei nº 9.711/1998), serão observados os procedimentos da Instrução Normativa nº 100, de 18 de dezembro de 2003, republicada dia 30 de março de 2004, da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social.

6.11.1. As comprovações relativas ao **FGTS** corresponderão aos períodos contidos nas faturas, ou seja, períodos de execução, e poderão ser apresentadas das seguintes formas:

- a) cópias mensais da **GFIP** (Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia de Tempo de Serviço) e GPS (Guia da Previdência Social);
- b) cópias mensais da **GRF** (Guia de Recolhimento do FGTS) da empresa;
- c) Apresentação da **CND** (Certidão Negativa de Débitos) do INSS da empresa após término da obra.

6.11.2. Conforme Lei Municipal nº 1.955/04, de 30 de dezembro de 2004, a **CONTRATANTE** reterá, na qualidade de responsável tributária, a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da nota fiscal/fatura apresentada pela **CONTRATADA**, observada a seguinte diretriz:

I – Quando da emissão da nota fiscal/fatura a **CONTRATADA** deverá destacar o valor da retenção, a título de **“RETENÇÃO PARA O ISSQN”**. Considera-se preço do serviço a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedução.

6.11.3. Por ocasião da apresentação da nota fiscal/fatura, caso não tenha decorrido o prazo legal para recolhimento do **FGTS** e do **ISSQN**, poderão ser apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo a **CONTRATADA** apresentar a

documentação exigida, quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

6.11.4. A não comprovação das exigências retro referidas assegura à **CONTRATANTE** o direito de sustar o pagamento correspondente, independentemente de outras medidas legais.

6.11.5. Em cumprimento ao artigo 31 da Lei n.º 8.212/1991, alterado pela Lei no 9.711/1998, e Instrução Normativa nº 100, de 18 de dezembro de 2003, republicado dia 30 de março de 2004, da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social, a **CONTRATANTE** reterá 11% (onze por cento) do valor da mão-de-obra (prestação de serviços).

6.11.6. Como decorrência da retenção, a **CONTRATANTE** obriga-se a recolher ao INSS a importância retida em nome da **CONTRATADA**, por meio de documento de arrecadação identificado com a inscrição do estabelecimento da empresa **CONTRATADA** no CNPJ/MF e com a razão social da **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA**, até o dia dois do mês seguinte ao da data da emissão da fatura, ou no primeiro dia útil subsequente, se não houver expediente bancário no dia dois;

6.11.7. Na oportunidade da emissão da fatura, a empresa **CONTRATADA** deverá **DESTACAR**, separadamente, a importância referente a materiais e a mão de obra, bem como o valor da retenção, a título de **RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL**.

6.11.8. A falta de **DESTAQUE** do valor da retenção no documento de cobrança não mais permitirá que a **CONTRATADA** venha efetuar a correspondente compensação perante o **INSS**, ficando a critério da **CONTRATANTE** proceder à retenção devida sobre o título de cobrança ou devolvê-lo à **CONTRATADA**.

6.11.9. A não comprovação das exigências retro referidas assegura à **CONTRATANTE** o direito de sustar o pagamento correspondente, independentemente de outras medidas legais.

## **CLÁUSULA SÉTIMA**

### **Prazo de Vigência do Contrato e da Execução da Obra**

7.1. Os prazos de execução da obra são os seguintes:

a) Para **início**: até 05 (cinco) dias corridos, contados da data da expedição da "ordem de início de serviços";

b) para **conclusão: 06 (seis) meses**, contados da data da **ordem de início de serviços**;

c) para **recebimento provisório** pelo responsável por seu acompanhamento/fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos de comunicação escrita da conclusão da obra por parte da **CONTRATADA**;

d) para **observação** da obra:15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento provisório;

e) para **recebimento definitivo pela Prefeitura Municipal de Quatá**, até 15 (quinze) dias corridos após o decurso do prazo de observação, nos termos do artigo 73, I, b, da Lei nº 8.666/93, e alterações, **considerando esta data de término da obra**.

7.2. O presente contrato terá vigência de **12 (doze) meses** contados a partir da data de sua assinatura.

#### **CLÁUSULA OITAVA** **Da Garantia para Execução do Contrato**

8.1. A **CONTRATADA** recolheu na conta nº \_\_\_\_\_, agência nº \_\_, Banco\_\_ da **CONTRATANTE**, no ato da assinatura do **CONTRATO**, através da Guia nº \_\_\_\_/\_\_\_\_\_ (ou comprovante de depósito), a importância de R\$\_\_\_\_\_ (por extenso), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atribuído a este instrumento, como garantia para seu cumprimento, abrangendo o período contratual até o **RECEBIMENTO DEFINITIVO** da obra/serviços, ou, a **CONTRATADA** prestou fiança a **CONTRATANTE**, no ato da assinatura do **CONTRATO**, através da apólice nº \_\_\_\_\_(ou outro comprovante), na importância de R\$\_\_\_\_\_ (por extenso), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atribuído a este instrumento, como garantia para seu cumprimento, abrangendo o período contratual até o **RECEBIMENTO DEFINITIVO** da obra/serviços.

8.2. Em caso de acréscimo do serviço, fica a **CONTRATADA** obrigada a complementara garantia na mesma percentagem, cujo recolhimento deverá ocorrer até a data da assinatura do competente **TERMO**.

8.3. Poderá a **CONTRATANTE** descontar da garantia toda importância que, a qualquertítulo, lhe for devida pela **CONTRATADA**.

8.4. Desfalcada a garantia prestada pela imposição de multas e/ou outro motivo de direito, será notificada a **CONTRATADA** por meio de

correspondência com Aviso de Recebimento (AR), para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena de rescisão contratual.

8.5. A garantia prestada pela **CONTRATADA** será liberada ou restituída após o **RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA** (quando em dinheiro deve ser acrescentado: atualizada monetariamente pelo índice do Fundo de Aplicações do BANCO DO BRASIL S/A), condicionada à inexistência de multa e/ou qualquer outra pendência.

8.6. A liberação ou restituição da garantia não isenta a **CONTRATADA** das responsabilidades, nos termos das prescrições legais.

8.7. O valor da "caução" deverá ser depositado antes da assinatura do presente contrato, e o seu comprovante ou os comprovantes da "fiança-bancária" ou de "seguro-garantia", deverão ser apresentados no ato de sua assinatura, podendo ainda a Administração solicitar a devida consulta do mesmo junto à referida instituição financeira oficial ou seguradora.

## **CLAÚSULA NONA**

### **Obrigações e Responsabilidades da Contratada**

9.1. A **CONTRATADA**, além de responder, civil e criminalmente, por todos os danos que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a **CONTRATANTE** e/ou para terceiros, é obrigada a executar a obra e serviços em perfeitas condições, utilizando a melhor técnica e de acordo com os documentos explicitados na **CLÁUSULA III**, em estrita obediência à legislação vigente, incluindo as normas relativas à saúde e segurança no trabalho, às disposições aplicáveis da ABNT e às determinações da Fiscalização.

9.2. Caberá ainda à **CONTRATADA**:

9.2.1. Arcar com todas as despesas referentes ao fornecimento de materiais, mão-de-obra (especializada ou não), máquinas, ferramentas, equipamentos, transporte em geral, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, comerciais e contribuições de qualquer natureza e quaisquer outras despesas que se apresentarem e se fizerem necessárias.

9.2.2. Observar a legislação vigente sobre a proteção do meio ambiente, as determinações das autoridades competentes, bem como respeitar e fazer que sejam respeitadas, nos locais dos serviços, a disciplina, a saúde e segurança no trabalho e as regras de higiene estabelecidas na legislação em vigor.

9.2.3. Manter os locais de trabalho permanentemente limpos e desimpedidos.

9.2.4. Facilitar todas as atividades da CONTRATANTE, fornecendo informações e elementos relativos aos serviços executados ou em execução.

9.2.5. Atender prontamente às reclamações da **CONTRATANTE**, executando, refazendo e corrigindo, quando for o caso e as suas expensas, as partes dos serviços que não atenderem às especificações/normas técnicas exigidas e a qualidade estabelecida.

9.2.6. Quanto à qualidade dos materiais, obriga-se também, de um lado, a pagar as despesas relativas a laudos técnicos e a exames em ensaios de materiais a serem empregados na obra, que serão realizados em local determinado pela **CONTRATANTE**, e, de outro, a utilizar os materiais de marcas equivalentes ou de melhor qualidade indicadas e aceitas pela Fiscalização, podendo ainda, caso seja necessário, exigir os competentes certificados de qualidade (INMETRO e ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, substituindo inclusive aqueles já instalados.

9.2.7. Sujeitar-se à análise e aos estudos dos projetos, caderno de especificações (memorial descritivo), planilha de serviços e quantitativos (custos unitários e percentuais) e dos demais documentos que os complementam, fornecidos pela **CONTRATANTE**, para execução dos serviços, não se admitindo, em qualquer hipótese, a alegação de ignorância, defeito ou insuficiência de tais documentos, nem mesmo pedido de ressarcimento por despesas de custos e/ou serviços não cotados. Na hipótese de serem constatados quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, inclusive transgressão às normas técnicas, aos regulamentos ou a leis em vigor, deverá ser comunicado o fato, por escrito, à CONTRATANTE, para que os defeitos sejam sanados.

9.2.8. Submeter-se ao controle periódico das atividades constantes do Cronograma Físico-Financeiro, atendendo à convocação da **CONTRATANTE**, para reunião de avaliação.

9.1.9. Manter, no local dos serviços, o Diário de Obras, em 3 (três) vias, onde tanto a **CONTRATADA** como a **CONTRATANTE** deverão registrar tudo o que julgarem conveniente, para a comprovação real do andamento dos serviços e execução dos termos do **CONTRATO**.

9.2.10. Manter, desde o início e até a conclusão dos serviços, engenheiro devidamente registrado no **CREA/CAU** e com o currículo aprovado pela **CONTRATANTE**, responsabilizando-se pela execução dos serviços,

recebimento de comunicações e intimações relativas ao **CONTRATO**, com plenos poderes perante a **CONTRATANTE**.

9.2.11. Manter, durante toda a execução do **CONTRATO**, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.2.12. Manter, durante toda a execução do **CONTRATO**, relação atualizada dos empregados que trabalham na obra, inclusive em decorrência de eventual transferência ou subcontratação de parte do objeto do contrato.

9.2.13. Não alojar seu pessoal de produção no Campus da **CONTRATANTE**, a não ser vigias e seguranças, em número previamente limitado pela **CONTRATANTE**;

9.2.14. Fornecer e colocar, em 15 (quinze) dias a contar do início da obra/serviços, placa indicativa da obra, conforme modelo fornecido pela **CONTRATANTE**.

9.2.15. Proceder à remoção de entulhos, bem como retirada de máquinas, equipamentos, instalações e demais bens de sua propriedade para fora dos próprios da **CONTRATANTE**, após a lavratura do **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO** e dentro do prazo fixado pela **CONTRATANTE**.

9.2.16. Manter a obra e os serviços executados em perfeitas condições de conservação e funcionamento, até a lavratura do **TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**.

9.2.17. Manter a guarda e a vigilância da obra/serviços até a lavratura do **TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**, inexistindo, por parte da **CONTRATANTE**, qualquer responsabilidade por furtos, roubos, extravios ou deteriorações.

9.2.18. Responsabilizar-se por quaisquer diferenças, erros ou omissões em informações que vier a fornecer à **CONTRATANTE**.

9.2.19. Responsabilizar-se pelo pagamento das indenizações e reclamações decorrentes de danos que causar, por dolo ou culpa, a empregados ou a bens da **CONTRATANTE** ou a terceiros, entendendo-se como seus os atos praticados por aqueles que estiverem sob sua responsabilidade.

9.2.20. Responsabilizar-se por apólice de seguro contra acidentes, de modo a cobrir danos de qualquer natureza, inclusive contra incêndio, válida para

todas as suas instalações, equipamentos, materiais e pessoal sob sua responsabilidade, bem como danos pessoais e materiais contra terceiros.

### **CLÁUSULA DÉCIMA** **Pessoal da Contratada**

10.1. Nos serviços a serem executados, a **CONTRATADA** empregará pessoal, quer de direção, quer de execução, de reconhecida competência e aptidão, sendo a mesma considerada como única e exclusiva empregadora.

10.2. A **CONTRATANTE** poderá exigir a substituição de qualquer empregado da **CONTRATADA** julgado incompetente, inábil ou prejudicial à disciplina, sem responsabilidade ou ônus para a **CONTRATANTE**.

10.3. A substituição do engenheiro-responsável ou de qualquer integrante da equipe técnica deverá ser previamente aceita pela **CONTRATANTE**, mediante solicitação escrita da **CONTRATADA**, indicando o substituto e o número de seu registro no **CREA/CAU**, fazendo-se acompanhar do respectivo currículo.

10.4. A **CONTRATADA** não poderá contratar pessoal que seja servidor da **CONTRATANTE**.

10.5. A **CONTRATANTE** poderá, a qualquer tempo, solicitar da **CONTRATADA** a documentação referente aos contratos de trabalho de seus empregados e dos empregados da(s) subcontratada(s), que se encontrarem trabalhando no local da obra.

10.6. É de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento e a instrução correta da utilização dos **E.P.I.s** (Equipamento de Proteção Individual) necessários para a execução da obra.

10.7. Se algum funcionário da contratada que for abordado não cumprindo as normas de segurança, a empresa será notificada verbalmente, e havendo reincidência a mesma será penalizada, nos termos da legislação e do edital.

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** **Obrigações e Responsabilidades da Contratante**

11.1. A **CONTRATANTE**, no cumprimento deste **CONTRATO**, se obriga a emitir ordens de início dos serviços; liberar as áreas destinadas ao serviço; empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro; proceder às medições mensais dos serviços efetivamente executados; pagar as faturas emitidas pela **CONTRATADA**, nos termos da **CLÁUSULA SEXTA**, e emitir os Termos

de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições estipuladas na **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA**.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** **Transferência e Subcontratação**

12.1. A **CONTRATADA** não poderá transferir ou subcontratar o objeto do presente **CONTRATO** no todo, sob pena de rescisão.

12.2. A transferência ou subcontratação de parte do objeto do **CONTRATO** poderá ser concretizada mediante prévia e expressa autorização da **CONTRATANTE**, sob pena de, assim não o fazendo, ficar a **CONTRATADA** sujeito à multa de 10% (dez por cento) do valor subcontratado ou transferido.

12.3. O pedido de transferência ou subcontratação deverá ser formalizado pela **CONTRATADA**, com 15 (quinze) dias de antecedência à concretização do ato, devidamente instruído com a apresentação do acervo técnico da subcontratada, certificado pelo **CREA/CAU**.

12.4. Inexistirá qualquer vínculo contratual entre a subcontratada e a **CONTRATANTE**, perante a qual a única responsável pelo cumprimento do **CONTRATO** será a **CONTRATADA**.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** **Alteração Contratual**

13.1. Este **CONTRATO** poderá ser alterado nos termos do disposto no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/1994, mediante o correspondente **TERMO DE ADITAMENTO**.

13.2. A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na obra ou serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do **CONTRATO**, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, que poderão ultrapassar o limite indicado.

13.3. Os preços unitários para serviços decorrentes de modificações do projeto ou das especificações, para efeito de acréscimos, serão os que houverem sido contemplados no contrato, ou quando nele não existirem, deverão ser aqueles constantes da Tabela de Preços (**PINI**).

13.4. O **TERMO DE ADITAMENTO** deverá ser acompanhado do Cronograma Físico-Financeiro reprogramado, resultante da alteração.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** **Fiscalização**

14.1. A **CONTRATANTE** manterá profissional legalmente habilitado para acompanhar a execução do objeto do presente **CONTRATO**, exercendo a fiscalização em todos os seus aspectos, competindo-lhe ainda a verificação e a liberação dos serviços, para fins de pagamento e demais exigências legais, inclusive para o **RECEBIMENTO PROVISÓRIO** da obra, mantendo tudo devidamente anotado no **DIÁRIO DE OBRA**.

14.2. Poderá a **CONTRATANTE** se valer de assessoramento de profissionais ou de empresas especializadas para a execução desse mister.

14.3. A presença da fiscalização da **CONTRATANTE** não diminui ou exclui qualquer obrigação/responsabilidade da **CONTRATADA**.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** **Recebimento da Obra**

15.1. Concluída a obra, inclusive os serviços eventualmente autorizados em aditamento, e estando os mesmos em perfeitas condições, serão recebidos provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento, dentro de 15 (quinze) dias corridos da comunicação escrita por parte da **CONTRATADA**, que lavrará o **TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**, com validade de 30 (trinta) dias, assinado também pelo preposto da **CONTRATADA**.

15.2. Decorrido o prazo de OBSERVAÇÃO, 15 (quinze) dias do **RECEBIMENTO PROVISÓRIO**, somente se os serviços de correção de irregularidades, porventura verificadas durante o prazo de OBSERVAÇÃO, tiverem sido executados e aceitos pela Fiscalização, a obra será recebida definitivamente por parte do responsável pela fiscalização ou por Comissão designada pela **CONTRATANTE**, sempre com a participação do responsável pela fiscalização, no prazo de até 15 (quinze) dias, lavrando-se o **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**, condicionado à limpeza dos locais abrangidos pela execução dos serviços, conforme pactuado no **item 15 da CLÁUSULA NONA**.

15.3. Recebida a obra, a responsabilidade da **CONTRATADA** pela qualidade, correção, solidez e segurança subsiste na forma da lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA**  
**Penalidades pelas Infrações Contratuais e Inadimplência das**  
**Obrigações Assumidas**

16.1. Em caso de inexecução do objeto da licitação, erro na execução, execução imperfeita, mora na execução ou inadimplência contratual, a **CONTRATADA** estará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às penalidades previstas nos artigos 77 a 80, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 e alterações.

16.2. O descumprimento do prazo final de conclusão da obra resultará na aplicação de multa de mora de 0,8% (oito décimos por cento), calculada por dia de atraso, que incidirá sobre o valor da obrigação não cumprida.

16.3. Pela inexecução total ou parcial do ajuste, a multa, decorrente da inadimplência contratual será de 30% (trinta por cento) sobre o total ou parte da obrigação não cumprida do respectivo contrato, ou multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova contratação.

16.4. A diminuição do ritmo da obra/serviços e o não atendimento às determinações da **CONTRATANTE**, no prazo a ser fixado, contado do recebimento da notificação, sujeitarão a **CONTRATADA** às sanções de advertência ou multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, que incidirá sobre o valor global do **CONTRATO**, considerando, para tanto, eventuais reajustamentos.

16.5. As multas são autônomas e aplicação de uma não exclui a de outras.

16.6. As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos e/ou da garantia prestada.

16.7. Na hipótese de o pagamento das multas não ocorrer na forma prevista no parágrafo anterior, escoado o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento, pela **CONTRATADA**, da respectiva notificação, a cobrança será objeto de medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis, incidindo correção monetária no período compreendido entre o dia imediatamente posterior à data final para liquidar a multa e aquele em que o pagamento efetivamente ocorrer, com base na variação da **UFESP** (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), ou índice que venha a substituí-lo.

16.8. A aplicação das sanções de advertência ou multa fica condicionada à prévia defesa do infrator, a ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias úteis da respectiva notificação.

16.9. Da aplicação das sanções de advertência ou multa caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação do ato.

16.10. A mora na execução e o não atendimento às determinações da **CONTRATANTE**, além de sujeitarem a **CONTRATADA** à advertência e à multa, autorizam a **CONTRATANTE**, em prosseguimento ou na reincidência, a declarar rescindido o contrato e punir o faltoso com a suspensão do direito de licitar e contratar em seu âmbito, e até mesmo adotar as providências para a declaração de sua inidoneidade, facultado, em quaisquer das hipóteses, o direito de defesa.

16.11. Sem prejuízo da aplicação, à **CONTRATADA**, das sanções cabíveis, a **CONTRATANTE** recorrerá às garantias constituídas, a fim de se ressarcir dos prejuízos que lhe tenham sido decorrentes do contrato e promover a cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA** **Rescisão**

17.1. A inexecução total ou parcial ensejará a rescisão do **CONTRATO**, nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93, e alterações, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 do mesmo ordenamento legal.

17.2. Na hipótese de rescisão, o **CONTRATANTE** poderá, a fim de se ressarcir de eventuais prejuízos que lhe tenham sido causados pelo **CONTRATADO**, reter créditos e/ou promover a cobrança judicial ou extrajudicial por perdas e danos.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** **Tolerância**

18.1. Caso uma das partes contratantes, em benefício de outra, permitir, mesmo por omissão, a inobservância, no todo ou em parte, de qualquer cláusula ou condição do **CONTRATO** e/ou documentos que o integram, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar essas mesmas cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NONA** **Foro Competente**

19.1. A interpretação e aplicação dos termos deste instrumento serão regidas pelas Leis Brasileiras, em especial pela Lei nº 8.666/93 e posteriores

alterações, ficando eleito o foro da Comarca de Quatá, do Estado de São Paulo, o qual terá jurisdição e competência sobre quaisquer controvérsias do Contrato, dispensando-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito.

Quatá/SP, XX de XXXXX de 2022.

.....  
**MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO**  
**Prefeito Municipal**  
**Contratante**

.....  
**CONTRATADA**  
**Representante Legal**

**TESTEMUNHAS:**

**NOME:.....NOME: .....**  
**RG:.....RG:.....**

**ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO  
(CONTRATOS) (REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)**

CONTRATANTE: \_\_\_\_\_

CONTRATADO: \_\_\_\_\_

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): \_\_\_\_\_

OBJETO: \_\_\_\_\_

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraído cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

**2 Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**LOCAL e DATA:** \_\_\_\_\_

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pelo contratante:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Pela contratada:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**ESTOR(ES) DO CONTRATO:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**DEMAIS RESPONSÁVEIS (\*):**

Tipo de ato sob sua responsabilidade: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_